

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1. Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	331.10	m ²	331.100	
				RAZEM	331.100
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	331.10	m ²	331.100	
				RAZEM	331.100
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	34.10	m	34.100	
				RAZEM	34.100
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	40.80	m	40.800	
				RAZEM	40.800
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- gzymsy i płytki koryt-	m ³		
d.1	0212-03	24.70	m ³	24.700	
				RAZEM	24.700
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-06	33.80	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
7	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	3.40	m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
8	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01	2.81	m ³	2.810	
				RAZEM	2.810
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa- paro-	m ²		
d.1	0519-06	izolacja 331.10	m ²	331.100	
				RAZEM	331.100
10	KNR 4-01	Rozebranie izolacji z płyt piśniowych gr. 6 cm	m ²		
d.1	0609-01	331.10	m ²	331.100	
				RAZEM	331.100
11	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	6.30	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.1	0108-11	odl.do 1 km 63.40	m ³	63.400	
				RAZEM	63.400
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za	m ³		
d.1	0108-12	każdy nast. 1 km do 5 km Krotność = 4 63.40	m ³	63.400	
				RAZEM	63.400
14	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na istn. wiercach	m ²		
d.1	0211-03	8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
2. Roboty mury					
15	KNR 4-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o	m ³		
d.2	0311-01	grub. 1 ceg. 1.46	m ³	1.460	
				RAZEM	1.460
16	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych- pustaki 2-przewodowe	m		
d.2	0122-07	77.00	m	77.000	
				RAZEM	77.000
17	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych- 3-przewodowe	m		
d.2	0122-07	13.20	m	13.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.200
18	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat. III kominów	m ²		
d.2	0902-06	87.50	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
19	KNR 2-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm kominów	m ²		
d.2	0921-01	38.80	m ²	38.800	
				RAZEM	38.800
3.3. Roboty betonowe					
20	KNR 4-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
d.3	0201-01	4.05	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
21	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m ²		
d.3	0201-05	78.75	m ²	78.750	
				RAZEM	78.750
22	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm	kg		
d.3	0202-01	112	kg	112.000	
				RAZEM	112.000
23	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 10-14 mm	kg		
d.3	0202-03	512	kg	512.000	
				RAZEM	512.000
24	KNR 4-01	Rozbiórka stropu dla wykonania wjazdu	m ³		
d.3	0212-03	1.49	m ³	1.490	
				RAZEM	1.490
25	KNR 4-01	Uzupełnienie wjazdów kominarskich	szt.		
d.3	0415-03	1.49	szt.	1.490	
				RAZEM	1.490
26	KNR 4-01	Stemplowanie płyty stropowej	m ²		
d.3	0201-01	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
27	KNR 4-01	Deskowanie płyty stropowej obok wjazdu	m ²		
d.3	0201-06	5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
28	KNR 4-01	Uzupełnienie wieńców z betonu monolitycznego	m ³		
d.3	0203-07	9.80	m ³	9.800	
				RAZEM	9.800
29	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.3	0203-08	0.70	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
30	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
d.3	0203-13	4.30	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
4.4. Roboty izolacyjne					
31	KNR 4-01	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grub.warstwy 18 cm	m ²		
d.4	0607-07	5.85	m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
32	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome	m ²		
d.4	0607-01	313.10	m ²	313.100	
				RAZEM	313.100
33	KNR 2-02	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
d.4	0607-01	313.10	m ²	313.100	
				RAZEM	313.100
34	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 16 cm	m ²		
d.4	0609-03	313.10	m ²	313.100	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	313.100
35	KNR 4-01	Wykonanie poziomych pomostów komunikacyjnych na strychu	m ²		
d.4	0420-02	80.80	m ²	80.800	
				RAZEM	80.800
5.6. Dach - konstrukcja					
36	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, dł. ponad 4.5m przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0408-05	8.737	m ³	8.737	
				RAZEM	8.737
37	KNR 2-02	Krokwie narożne i koszowe, przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0408-08	1.177	m ³	1.177	
				RAZEM	1.177
38	KNR 2-02	Murlaty - przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0406-01	1.216	m ³ dREW. m ³ dREW.	1.216	
				RAZEM	1.216
39	KNR 2-02	Słupy o dł. do 2m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0407-04	0.118	m ³ dREW. m ³ dREW.	0.118	
				RAZEM	0.118
40	KNR 2-02	Słupy o dł. ponad 2m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0407-06	1.801	m ³ dREW. m ³ dREW.	1.801	
				RAZEM	1.801
41	KNR 2-02	Podwaliny krótkie o dł. do 2m, - przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0406-07	0.202	m ³ dREW. m ³ dREW.	0.202	
				RAZEM	0.202
42	KNR 2-02	Podwaliny o dł. ponad 2m, - przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0407-01	0.722	m ³ dREW. m ³ dREW.	0.722	
				RAZEM	0.722
43	KNR 2-02	Wymiany przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0409-04	0.016	m ³	0.016	
				RAZEM	0.016
44	KNR 2-02	Kleszcze przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0408-02	0.292	m ³	0.292	
				RAZEM	0.292
45	KNR 2-02	Jętki, przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0409-05	0.041	m ³	0.041	
				RAZEM	0.041
46	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, dł. ponad 3m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0406-06	1.434	m ³ dREW. m ³ dREW.	1.434	
				RAZEM	1.434
47	KNR 2-02	Miecze przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0408-01	0.672	m ³	0.672	
				RAZEM	0.672
48	KNR 2-02	Olaczenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
d.5	0410-03	436.20	m ²	436.200	
				RAZEM	436.200
49	KNR-W 2-02	kontrłaty 4x5 cm	m		
d.5	0410-04	594.10	m	594.100	
				RAZEM	594.100
50	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.5	0631-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		534.90	m ²	534.900	
				RAZEM	534.900
6. Dach-pokrycie					
51 d.6	KNR-W 2-02 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -	m ²		
		436.20	m ²	436.200	
				RAZEM	436.200
52 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²		
		90.10	m ²	90.100	
				RAZEM	90.100
53 d.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii dachowej zbrojonej	m ²		
		436.20	m ²	436.200	
				RAZEM	436.200
54 d.6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy powlekanej	m		
		76.20	m	76.200	
				RAZEM	76.200
55 d.6	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy powlekanej	m		
		73.50	m	73.500	
				RAZEM	73.500
56 d.6	KNR 2-02 1006-06	Okna drewniane połaciowe	m ²		
		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
57 d.6	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000