

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
Roboty ziemne i izolacje pionowe					
1	KNR 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr.10-15cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 6,80*1,5*1,0	m3		
			m3	10.200	
				RAZEM	10.200
3	KNR 2-01 0310-06	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok. 6,8*1,5*1	m3		
			m3	10.200	
				RAZEM	10.200
4	KNR 2-01 0310-06	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok. 6,8*1,5*1,0	m3		
			m3	10.200	
				RAZEM	10.200
5	KNR 2-02 0601-04	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa 3,52*6,80-(0,9*0,75*2)+(1*3,52)	m2		
			m2	26.106	
				RAZEM	26.106
6	KNR 2-02 0601-05	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa 3,52*6,80-(0,9*0,75*2)+(1*3,52)	m2		
			m2	26.106	
				RAZEM	26.106
7	PKZ VII-50	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW na kleju 3,52*6,80-(0,9*0,75*2)+(1*3,52)	m2		
			m2	26.106	
				RAZEM	26.106
8	KNR 2-02 0239-01	Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokątnym gr.do 10cm - szachty ((1+1+1)*1,05*0,10)*2	m3		
			m3	0.630	
				RAZEM	0.630
9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -ściana oporowa od strony budynku (3,52*1)+((3,52*2,83)/2)+(0,75*2,83)	m2		
			m2	10.623	
				RAZEM	10.623
10	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 3,83*0,7	m2		
			m2	2.681	
				RAZEM	2.681
11	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 13,30	m2		
			m2	13.300	
				RAZEM	13.300
13	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 10,20	m3		
			m3	10.200	
				RAZEM	10.200
14	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (9*7)+(9*4*0,5)	m2		
			m2	81.000	
				RAZEM	81.000
15	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 81	m2		
			m2	81.000	
				RAZEM	81.000
16	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm 81*0,10	m3		
			m3	8.100	
				RAZEM	8.100
17	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 81	m2		
			m2	81.000	
				RAZEM	81.000
18	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 7*3,25	m2		
			m2	22.750	
				RAZEM	22.750
19	KSNR 3 0501-03	Rozbórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu blachą fałdą - zadaszzenia nad zejściem do piwnicy	m2 poł.		

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
		8,6*1,6	m2 pot.	13.760	
				RAZEM	13.760
Stolraka okienna i drzwiowa					
20	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okno BARR 1,32*2,12	m2 m2	2.798	
				RAZEM	2.798
21	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1,32*2,12*,45	m3 m3	1.259	
				RAZEM	1.259
22	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - hol drzwi 1,6*3,10	m2 m2	4.960	
				RAZEM	4.960
23	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1,6*1,1*,45	m3 m3	0.792	
				RAZEM	0.792
24	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - piwnica 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 /sybracy i radca prawny/ 2,12*1,12*2	m2 m2	4.749	
				RAZEM	4.749
26	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - strych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 2-02 1013-03	Okna podawcze otwierane poziomo jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o pow. do 1.2 m2 5*(0,7*0,50)	m2 m2	1.750	
				RAZEM	1.750
28	NNRNKB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - sybracy, radca, hol 2*(1,12*2,12)+(1,6*2)	m2 m2	7.949	
				RAZEM	7.949
29	NNRNKB 202 1025-01	Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2*(0,9*0,75)	m2 m2	1.350	
				RAZEM	1.350
30	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
Docieplenie ścian zewnętrznych					
31	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8,65+8,27	m m	16.920	
				RAZEM	16.920
32	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m ((7*8,65)+(8,27*11))-((5*0,7)+(3*1,32*2,12)+(1,46*2,07)+(2*2,12*1,12)+(1,6*2)+(1,5*2,06)+(1,52*1,50*2))+3,83*3,52*0,5)	m2 m2	131.245	
				RAZEM	131.245
33	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 ((7*8,65)+(8,27*11))-((5*0,7)+(3*1,32*2,12)+(1,46*2,07)+(2*2,12*1,12)+(1,6*2)+(1,5*2,06)+(1,52*1,50*2))	m2 m2	124.504	
				RAZEM	124.504
34	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - zejście do piwnicy 3,52+(0,75*3,83)+(2,83*2,77/2)+3,52-(1,0*2,05)	m2 m2	11.782	
				RAZEM	11.782
35	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (1,32+1,33+1,6+1,32+1,12+1,12+1,50+1,52+1,50)*,25	m2 m2	3.083	
				RAZEM	3.083
36	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
37	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.beton.tynki mozaika szklana 10 cm styropianu <i>tynk akrylowy</i> $((7*8,65)+(8,27*11))-((5*0,7)+(3*1,32*2,12)+(1,46*2,07)+(2*2,12*1,12)+$ $1,6*2)+(1,5*2,06)+(1,52*1,50*2))$ <i>(kolor średni)</i>	m2 m2	124.504	
				RAZEM	124.504
38	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.ościeży - styropian z 1 warstwy siatki - 3 cm styropianu $(2,12+2,12+1,32+1,3+2,12+2,12+1,6+2,07+2,07+1,32+2,17+2,17+2,12+$ $2,12+1,12+1,12+2,12+2,12+2,06+2,06+1,5+1,52+1,5+1,5+1,5+1,51+1,51)*$ $0,35$ <i>tynki akrylowe - kolor średni!</i>	m2 m2	16.758	
				RAZEM	16.758
39	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki 8,65	m m	8.650	
				RAZEM	8.650
40	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy $(1,32+1,3+1,6+1,32+1,12+1,12+1,60+1,50+1,52+1,50)*0,25$	m2 m2	3.475	
				RAZEM	3.475
41	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -parapety zewnętrzne $(1,32+1,3+1,6+1,32+1,12+1,12+1,60+1,50+1,52+1,50)*0,35$	m2 m2	4.865	
				RAZEM	4.865
42	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) $3,83*3,52*0,5$	m2 m2	6.741	
				RAZEM	6.741
43	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie elementów muru oporowego z betonu monolitycznego $3,9*0,4$	m2 m2	1.560	
				RAZEM	1.560