

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1. Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		247.75	m ²	247.750	
				RAZEM	247.750
2	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		247.75	m ²	247.750	
				RAZEM	247.750
3	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie wylewko cementowej	m ²		
		247.75	m ²	247.750	
				RAZEM	247.750
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		54.60	m	54.600	
				RAZEM	54.600
5	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30.80	m	30.800	
				RAZEM	30.800
6	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- gzymsy i	m ³		
		2.61	m ³	2.610	
				RAZEM	2.610
7	KNR 4-01 d.1 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub.do 15 cm	m ²		
		247.75	m ²	247.750	
				RAZEM	247.750
8	KNR 4-01 d.1 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy nast. 1 cm grub. Krotność = 10	m ²		
		247.75	m ²	247.750	
				RAZEM	247.750
9	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		21.56	m ³	21.560	
				RAZEM	21.560
10	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		1.71	m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
11	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		76.14	m ³	76.140	
				RAZEM	76.140
12	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 5 km Krotność = 4	m ³		
		76.14	m ³	76.140	
				RAZEM	76.140
13	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na istn. wieńcach	m ²		
		15.90	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
2. Roboty murowe					
14	KNR 2-02 d.2 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel 1/2x1/2ceg.	m ³		
		4.63	m ³	4.630	
				RAZEM	4.630
15	KNR 2-02 d.2 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegły klinkierowej 1/2x1/2ceg.	m ³		
		1.39	m ³	1.390	
				RAZEM	1.390
16	KNR 2-02 d.2 0121-03	Nadmurówka wieńca z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
		15.90	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
17	KNR 4-01 d.2 0310-06	odgruzowanie przewodów kominowych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
18	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratek wyciorowych w kominach na strychu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 2-02 d.2 0902-06	Tynki zewn.zwykle kat. III kominów, wieńca zewnętrznego i nadmurówki wieńca	m ²		
		50.80	m ²	50.800	
				RAZEM	50.800
3.3. Roboty betonowe					
20	KNR 4-01 d.3 0201-05	Deskowanie konstrukcji wieńca	m ²		
		31.80	m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
21	KNR 4-01 d.3 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		50	kg	50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNR 4-01 d.3 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		300	kg	300.000	
				RAZEM	300.000
23	KNR 4-01 d.3 0415-03	Uzupełnienie włączów kominarskich	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.3 0203-07	Uzupełnienie wieńców z betonu monolitycznego	m ³		
		3.98	m ³	3.980	
				RAZEM	3.980
25	KNR 4-01 d.3 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		1.54	m ²	1.540	
				RAZEM	1.540
4.4. Roboty izolacyjne					
26	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
		247.75	m ²	247.750	
				RAZEM	247.750
27	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje z folii polietylen.paroszczelnej szerokiej poziome	m ²		
		247.75	m ²	247.750	
				RAZEM	247.750
28	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm	m ²		
		247.75	m ²	247.750	
				RAZEM	247.750
29	KNR 4-01 d.4 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów komunikacyjnych na strychu	m ²		
		58.20	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
5.5. Dach- konstrukcja					
30	KNR 2-02 d.5 0408-05	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
		3.909	m ³	3.909	
				RAZEM	3.909
31	KNR 2-02 d.5 0408-08	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
		1.178	m ³	1.178	
				RAZEM	1.178
32	KNR 2-02 d.5 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
		1.235		1.235	
				RAZEM	1.235
33	KNR 2-02 d.5 0407-04	Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.314		0.314	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.314
34	KNR 2-02 d.5 0407-06	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 1.058	m ³ drew. m ³ drew.	1.058	
				RAZEM	1.058
35	KNR 2-02 d.5 0407-01	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 1.36	m ³ drew. m ³ drew.	1.360	
				RAZEM	1.360
36	KNR 2-02 d.5 0409-04	Wymiany przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.05	m ³ m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
37	KNR 2-02 d.5 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.48	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
38	KNR 2-02 d.5 0406-06	Ramy górne i płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 1.694	m ³ drew. m ³ drew.	1.694	
				RAZEM	1.694
39	KNR 2-02 d.5 0408-01	Miecze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.55	m ³ m ³	0.550	
				RAZEM	0.550
40	KNR 2-02 d.5 0410-03	Olacenie połaci dachowych latami 36x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. 345.85	m ² m ²	345.850	
				RAZEM	345.850
41	KNR-W 2-02 d.5 0410-04	kontrłaty 4x5 cm 400	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
6.6. Dach-pokrycie					
42	KNR-W 2-02 d.6 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - 345.85	m ² m ²	345.850	
				RAZEM	345.850
43	NNRNKB d.6 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną - montaż gąsiorów 51.35	m m	51.350	
				RAZEM	51.350
44	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekaniej 53.60	m ² m ²	53.600	
				RAZEM	53.600
45	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje z folii dachowej zbrojonej 345.85	m ² m ²	345.850	
				RAZEM	345.850
46	KNR 2-02 d.6 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy powlekaniej 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
47	KNR 2-02 d.6 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy powlekaniej 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
48	KNR 2-02 d.6 1006-05	Okna drewniane połaciowe 3.60	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
49	KNR 4-01 d.6 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	NNRNKB d.6 202 0925-01	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - podbitka okapu 53.50	m ² m ²	53.500	
				RAZEM	53.500
51	NNRNKB d.6 202 0925-03	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - dod.za montaż listew zakończeniowych 70.0	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
52	NNRNKB d.6 202 0925-04	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - dod.za montaż narożników 4.0	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNR 2-02 d.6 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 542.0	m ² m ²	542.000	
				RAZEM	542.000

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot. Jedn.
I ROBOTY REMONTOWE - ELEWACJA			
1.001 KNR 403/1137/1	Demontaż wsporników instalacji odgromowej	58,00	szt
1.002 KNR 403/1137/4	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na ścianie, podłoże inne niż betonowe	20,00	szt
1.003 KNR 403/1140/7	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, lina	36,00	m
1.004 KNR 403/1139/9	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, linka o przekroju do 120·mm ²	38,00	m
1.005 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów koźnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	20,99	m ²
1.006 KNR 401/208/2	Wykucie gniazd w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m ² , beton żwirowy, grubość do 20·cm	36,00	szt
1.007 KNR 202/1218/2	Wsporniki ze stali teowej stabilizacja wieńca żelbetowego i ściany kolankowej.	36,00	szt
1.008 KNR 202/1218/3	Kotwy stalowe ze stali okrągłej do przykrecenia elementów więźby dachowej (murłata)	36,00	szt
1.009 ORGB 202/539/4	Montaż barier śniegowych	60,00	m
1.010 KNR 508/601/1	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły	36,00	szt
1.011 KNR 508/601/3	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na konstrukcji na śruby	38,00	szt
1.012 KNR 508/607/2	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi·10·mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne	6,00	m
1.013 KNR 18/2611/7	montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej, ściany	53,45	m ²
1.014 KNR 401/310/5	Przewody kominowe - sprawdzenie	28,00	m
1.015 KNRW 202/921/1	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	8,00	m ²
1.016 KNR 401/701/6	Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m ² , z zaprawy cementowej	136,00	m ²
1.017 KNR 23/2611/1	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	136,00	m ²
1.018 KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża - gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	136,00	m ²
1.019 KNR 23/2611/4	Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności systemem Atlas Stopter	136,00	m ²
1.020 KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	136,00	m ²
1.021 KNR 23/2612/4	Ocieplenie ścian - przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły	544,00	szt
1.022 KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian - przyklejenie warstwy siatki, ściany	136,00	m ²
1.023 KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	24,00	mb
1.024 KNR 23/2612/9	Ocieplenie ścian - zamocowanie listwy cokołowej	18,00	mb
1.025 KNR 23/933/1	Wyprawa elewacyjna - nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	136,00	m ²
1.026 KNR 23/933/2	Wyprawa elewacyjna z tynków akrylowych w kolorach średnich	120,00	m ²
1.027 KNR 23/933/7	Wyprawa elewacyjna cokołu z tynku mozaikowego o innej barwie.	16,00	m ²