


BELKA ŻELBETOWA B1-3 skala 1:25

szt.4



1-1

2-2

3-3

4-4

Wykaz stali dla 1 sztuki

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [cm]	Ø8	#12	#20	UWAGI
1	4	#20	705			28.2	
2	4	#20	705			28.2	
3	4	#20	200			8	
4	4	#12	1200		48		
5	4	#20	1200			48	
6	200	Ø8	170	340			
7	60	Ø8	52	31.2			
RAZEM wg średnic [m]			371.2	48	112.4		
MASA 1mb [kg/m]			0.395	0.888	2.47		
RAZEM wg średnic [kg]			146.6	42.6	277.6		
RAZEM wg gąt. stali [kg]			146.6	320.3			

Projektował:		mgr inż. Radosław Podsiadła SMK/0025/P00K/05	Data, podpis 12.2005
Sprawdził:		mgr inż. Piotr Kudła SMK/0016/PWOK/05	
Branża		Hala sportowa	Nr rysunku K-PW-3-04
Przedmiot rysunku		Belka żelbetowa B1-3	Skala 1:25
Inwestor		Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1	
Adres obiektu		Ustrzyki Dolne ul. 29 listopada	

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami złożeniowymi stropów oraz rysunkami zbrojeniowymi.
2. Wykonać 4 szt. belki.
3. Otulina zbrojenia podłużnego: 4cm.

BETON B30
STAL # - A-IIIN (Bs500)
STAL Ø - A-I (St3S)