

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 26.11.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** celem wyjaśnienia o treści :

I. Pytania dotyczące instalacji sanitarnych:

1. Brak w przedmiarach demontażu istniejącej sieci ciepłowniczej i kanalizacji sanitarnej pod projektowanym budynkiem hali sportowej.
2. Brak w przedmiarach trójniaków odgałęźnych, łuków, kurków kulowych odcinających i pierścieni uszczelniających na przyłączach sieci cieplnej preizolowanej.
3. Brak w projektach przyłączy sieci ciepłych studni z kręgów betonowych występujących w przedmiarach w poz. 2.1.9.
4. W przedmiarach instalacji C.T. brak rurociągów stalowych DN 32 i DN 65 oraz dwóch zaworów, 3-drogowego Fi 50mm i regulacyjnego Fi 50mm
5. W przedmiarach instalacji C.T. brak 3 wydłużeń U-kształtowych, gładkich DN 80mm i kompensatora DN 65mm
6. Nieprawidłowa średnica zasuwy dla przyłącza wodociągowego w poz. 2.3.6
7. Brak w dokumentacji projektowej studni wodomierzowej
8. Brak w przedmiarach przyłącza wodociągowego oraz przewodów ssawnych i armatury do stanowisk czerpania wody dla poziomego żelbetowego zbiornika p. poz. (powinien być ujęty w części budowlanej przedmiarów)
9. Brak w przedmiarach separatora tłuszczów.
10. W dokumentacji kanalizacji deszczowej brak opisy, profili i specyfikacji separatorów koalescencyjnych. Plan sytuacyjno – wysokościowy niezgodny z przedmiarem robót: rodzaj średnice i długości rur, ilość studni rewizyjnych, brak wypustów deszczowych ulicznych.
11. Brak w przedmiarach rozdzielaczy C.O. (za mała średnica w projekcie), oraz osprzętu obiegów tj. pompy, zawory odcinające i zwrotne, zawory trójdrogowe, zawory spustowe, manometry, termometry, odpowietrzniki automatyczne.

12. Brak w przedmiarach 5 szt. Rozdzielaczy strefowych oraz rur PE o średnicach 50x4.5, 40x4.0, 32x3.0, 25x2.5, 20x2.25 w instalacji grzejnikowej.
13. Brak w przedmiarach ogrzewania podłogowego rur PE o średnicach 75x7.5, 25x2.3, 20x2.0 oraz rozdzielacza WTRSBO METALWAY 2x75 stal w układzie Tichelmana termostatów pokojowych i skrzynek połączeniowych, zaworów odcinających fi 25 mm, zaworów spustowych, odpowietrzników automatycznych
14. Brak w przedmiarach instalacji p.poż. 4 szt. Hydrantów DN 25 mm oraz za mała ilość rur stalowych DN 32mm. Natomiast w projekcie brak hydrantów DN50 mm, zaworu antyskażeniowego typ EA423RE DN 80mm oraz rur stalowych DN: 50, 65, 80mm
15. Brak w przedmiarach instalacji wody zimnej i ciepłej rur PE o średnicach 50x4.5 mm
16. Niezgodna z projektem ilość baterii i białego montażu.

II. Pytania dotyczące podłogi sportowej:

Schemat „Przekrój konstrukcji podłogi hali - przekrój poprzeczny podłoga z ogrzewaniem podłogowym” opisuje system, który nie jest zgodny z żadnym z obecnych systemów podłóg sportowych firmy JUNKERS.

Podłoga sportowa podwójnie legarowana firmy Junkers typ Duo Bat110+ posiadająca certyfikat FIBA oraz zgodność z normą EN 14904 jako typ podłogi A4 posiada:

- panel z litego drewna bukowego gr. 22mm, szer. 129mm, dł. 3700mm, lakierowana ze wszystkich stron fabrycznie lakierem poliuretanowym (właściwie techniczne lakierowanie paneli bukowych Junkers jak w Specyfikacji)
- ruszt ze sklejki krzyżowy, legary górne 25,5 x 60 x 3600mm, legary dolne: 39 x 40 x 3364 mm wraz z elementami zapewniającymi sprężystość podłogi tzw. J-lock
- opcjonalnie kliny PCV umożliwiające niwelowanie nierówności podłoża i/lub podwyższenie podłogi na wysokość do 220mm

Podłoga przystosowana jest do montażu na ogrzewaniu podłogowym.

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie podłogi sportowej wg powyższego rozwiązania przy zachowaniu wymaganych zgodnie ze Specyfikacją atestów i certyfikatów na podłogę łącznie z certyfikatem FIBA?

Na powyższe zapytania udziela się następujących odpowiedzi :

I. Pytania dotyczące instalacji sanitarnych:

1. Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, **należy wyceniać na podstawie dokumentacji projektowej.**
2. Pozycja punkt 7 – znajduje się w projekcie przyłączy wod.- kan. rys. nr IS/WK-6 (nazwa rysunku - Studnia wodomierzowa, dodatkowo opisana jest w części opisowej)

II. Pytania dotyczące podłogi sportowej:

Zamawiający **wyraża zgodę** na proponowane rozwiązanie.

Zamawiający **dopuszcza także rozwiązania innych firm**, które będą spełniać odpowiednie normy i posiadać atesty i certyfikaty

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.


Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

z up. **BURMISTRZA**


mgr Jacek Przybyła
Z-CA BURMISTRZA