

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 11.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z prośbą o wyjaśnienie następującej niejasności :

1. Zmianę treści załącznika nr 3 do (INFORMACJA O POWIERZONYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM) udostępnionego na Państwa stronie internetowej poprzez :
 - wykreślenie informacji o wartości części zamówienia wykonywanych przez podwykonawcę (2 zdanie pod tabelką) oraz
 - wykreślenie 3 ostatnich kolumn i pozostawienie pierwszej kolumny tabelki, w której należy określić jedynie zakres robót, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom,Ponieważ zgodnie z art. 36 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) tylko takiej informacji może żądać Zamawiający od Wykonawców.
Dodatkowo przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 06.87.605) jasno precyzują jakich dokumentów może żądać Zamawiający od Wykonawców w trakcie postępowania przetargowego i nie ma wśród wymienionych dokumentów i oświadczeń jakichkolwiek związanych z informacjami dotyczącymi podwykonawców.

Branża elektryczna

2. Zauważono następujące braki w dokumentacji projektowej:
 - brak na rzucie parteru osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda wtykowe) w większości pomieszczeń. Jest tylko naniesione 18 gniazd wtykowych podwójnych IP44 i 1 poczwórne IP44
 - brak na rzucie piętra osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda wtykowe) we wszystkich pomieszczeniach. Są tylko 3 gniazda pojedyncze IP44 i 1 podwójne IP20.

Zgodnie z przedmiarami powinno być 359 gniazd IP20 łączonych w zestawy 2-,3- i 4- krotne oraz 148 gniazd IP44 w zestawach 2-,3- i 4- krotnych.

Czy w takim przypadku należy przyjąć ilości podane w przedmiarach ?

3. Występują rozbieżności co do ilości opraw i typów opraw. Tabela poniżej przedstawia zestawienie opraw z ilościami przedmiarowymi oraz zliczone z dokumentacji. Jakie ilości należy przyjąć w ofercie ?

Lp.	Ozn.	Nazwa	Jm	Ilość /przedmiar/	Ilość / dokumentacja/
1	ALK	Oprawa ALBATROS ALK. 150	szt.	8	8
2	D1	Oprawa DK. 218T	szt.	41	45
3	D1AW	Oprawa DK. 218T/AW	szt.	14	17
4	D2	Oprawa DW.118	szt.	20	17
5	D3	Oprawa DW.218	szt.	84	88
6	Z1	Oprawa GS.426 EVG	szt.	16	16
7	K1	Oprawa K418.DO	szt.	62	69
8	K1AW	Oprawa K418.DO	szt.	0	1
9	K2	Oprawa KP236/WH	szt.	28	29
10	K2AW	Oprawa KP236/WH AW	szt.	6	5
11	K3	Oprawa KT 314-1P/AM	szt.	16	16
12	A2	Oprawa PA3 250 N/H	szt.	3	2
13	PD	Oprawa PD.70H	szt.	9	9
14	A1	Oprawa PG 250 N/H	szt.	61	61
15	A3	Oprawa PG 400 N/H	szt.	9	9
16	P1	Oprawa PO236 PC	szt.	24	54
17	P1E	Oprawa PO236 PC	szt.	0	4
18	SL	Oprawa zewnętrzna uliczna Siemens IP-65/44, z autonomicznym układem redukcji mocy SI 100/70W	szt.	8	8
19	E	Oprawy świetłówekowe kierunkowe 3h	szt.	40	30
20	S1	Oprawa SDS418IP54	szt.	0	3

4. W przedmiarze oprawa A3 to oprawa PG400 N/H natomiast zgodnie z dokumentacją jest to oprawa PG250N/N-G +HQI T 250/D + halog. 150W Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ?
5. Brak w przedmiarze montażu oprawy S1 – SD S418IP54 w ilości 3 szt. Prosimy o wyjaśnienie czy należy ją ująć w ofercie?
- 6 Brak w przedmiarze montażu oprawy P1E-PO236 w ilości 4 szt. Prosimy o wyjaśnienie czy należy ją ująć w ofercie?
7. Zgodnie z dokumentacją należy wycenić złącze kablowe ZHS (ZK-3 K/08/01/ZPUE) oraz przebudowę złącza ZK-TP SA nr 154A na złącze typu ZK3 (poz. 4.8.16) oraz montaż złącza ZK-1 z rozłącznikiem RP00 szt.1 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

8. Zgodnie z projektem zasilanie oświetlenia terenu realizowane jest przy pomocy kabla YKY 3x6 mm² w przedmiarze natomiast pojawia się kabel YKY 5x16 mm² Jaki kabel przyjąć do wyceny ?
9. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wyceny instalacji oddymiania klatki ewakuacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
10. Istnieją nieścisłości w dokumentacji instalacji oddymiania, Zgodnie z rys. UD_Rys 5. Oddymianie klatki schodowej .pdf centralka zasilania jest z tablicy T0.1, w instalacji jest 3 przyciski ROP, 1 przycisk przewietrzenia LT, 1 czujka ciepła TUP-37, centralka, czujnik wiatru i deszczu oraz siłownik klapy oddymiającej. Natomiast zgodnie z rys. UD_Rys. 1 Schemat blokowy schemat RG .pdf centralka zasilania jest z tablicy T1.2. W instalacji istnieją 3 przyciski ROP, 2 optyczne czujki dymu OCD, centralka i klapa oddymiająca. Brak przycisku przewietrzania i czujki wiatru i deszczu. Prosimy o sprecyzowanie wytycznych dotyczących tej instalacji.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Zamawiający informuje, że w formularzu „Oferta przetargowa” w pkt 10 **zostają usunięte słowa „...i nasi podwykonawcy...”**
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 3 do SIWZ „Informacja o Powierzonych Częściach Zamówienia podwykonawcom” wypełnienie kolumny 2 „Wartość – kwota należności za wykonanie powierzonej części zamówienia” oraz kolumny 3 „% kontraktu” **nie jest wymagane.**
2. Zamawiający informuje, że ilości poszczególnych gniazd wtyczkowych **należy przyjmować zgodnie z projektem.**
W dokumentacji projektowej (rys. nr 3, 4, 5,) oznaczenie tych gniazd np



oznacza zestaw gniazd bryzgoszczelnych IP44, liczba przy ukośnej kresce oznacza ilość gniazd w zestawie, w tym przykładzie 4.
3. Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej**
Zamawiający potwierdza, że załączony przedmiar robót nie jest obowiązujący i można go korygować dopisując brakujące pozycje z odpowiednim KNR-em lub kalkulacją własną.
Nie będzie przedstawiony oferentom poprawiony przedmiar robót, który należy wypełnić. Formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Braki i różnice ilościowe w przedmiarze a rzeczywistymi obmiarami z opisu rysunku **należy do wyceny przyjmować zgodnie z projektem.**
5. Braki i różnice ilościowe w przedmiarze a rzeczywistymi obmiarami z opisu rysunku **należy do wyceny przyjmować zgodnie z projektem.**
6. Braki i różnice ilościowe w przedmiarze a rzeczywistymi obmiarami z opisu rysunku **należy do wyceny przyjmować zgodnie z projektem.**

7. Braki i różnice ilościowe w przedmiarze a rzeczywistymi obmiarami z opisu rysunku **należy do wyceny przyjmować zgodnie z projektem.**
8. Dla oświetlenia terenu projektowany jest **kabel YKY 5x16 i taki należy przyjąć do wyceny.**
9. Braki i różnice ilościowe w przedmiarze a rzeczywistymi obmiarami z opisu rysunku **należy do wyceny przyjmować zgodnie z projektem.**
Jako materiał pomocniczy do wykorzystania lub nie załączam przedmiar na oddymianie.
10. Instalacja oddymiania, zgodnie z rys. UD_Rys 5. Oddymianie klatki schodowej .pdf **centralka zasilania jest z tablicy T0.1**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż.  Sulaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach HDGs 7×1 - 60 m HDGs 2×0,75 - 80 m HDGs 2×1,5 - 40 m YDY 2×1,5 - 6 m 60+80+40+6	m		
			m	186.000	
				RAZEM	186.000
2	KNR 5-08 0210-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu betonowym HDGs 7×1 - 22 m HDGs 2×0,75 - 27 m HDGs 2×1,5 - 17 m YDY 2×1,5 - 16 m 22+27+17+16	m		
			m	82.000	
				RAZEM	82.000
3	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie brzd dla przewodów wtykowych w betonie 22+27+17+16	m		
			m	82.000	
				RAZEM	82.000
4	KNR 5-08 0401-09	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących 1+1+3	aparat		
			aparat	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) czujka dymu OCD - 1 szt przycis przewietrzający LT - 1 szt ręczny ostrzegacz ROP - 3 szt 1+1+3	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 1+1+1+1	aparat		
			aparat	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) centralka oddymiania - 1 szt centralka pogodowa - 1 szt czujnik deszczu i wiatru - 1 szt siłownik - 1 szt 1+1+1+1	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 5-08 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) 2+22+2+2+2+2+3+3+3+3+7+7+7+7+7+7	szt.		
			szt.	102.000	
				RAZEM	102.000
9	kalk. własna	Sprawdzenie i uruchomienie systemu oddymiania 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000