

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 17.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z prośbą o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:

1. Proszę o podanie z jakich materiałów i z jakich warstw ma być wykonana nawierzchnia sportowa w pomieszczeniach na I piętrze:
2.10 - *SALA FITNESS/SIŁOWNIA*
2.11 - *SALA DO AEROBIKU*
2. Czy należy ująć do wyceny wózki do transportu i składowania wykładziny ochronnej – potrzeba ok. 6 szt.
3. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy projektem a przedmiarami:
W opisie technicznym do projektu konstrukcji pkt 3.2.8 Posadzka, konstrukcja posadzek poziome „0” projektuje się posadzkę z płyty żelbetowej B-25 gr.15 cm zbrojonej włóknem stalowym 25kg/m³
Czy w/w płytę żelbetową należy wykonać na całej powierzchni budynku czy tylko na części SALI SPORTOWEJ ?
Czy wykonać zgodnie z przedmiarem poz. 1.1.3.0.3., w którym jest napisane podkłady betonowe - beton zwykły B-10 ?
4. Proszę o wyjaśnienie czy styropian gr. 3 cm pod posadzką SALI SPORTOWEJ 1,27 ma być przykryty warstwą posadzki cementowej ?
Jeśli tak to proszę o podanie jej grubości oraz czy na w/w posadzce ma być zamontowane ogrzewanie podłogowe czy w/w ogrzewanie podłogowe ma być zabetonowane w posadzce ?

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Do pomieszczeń sali fitness i aerobiku należy przyjąć wykładzinę np : Firmy Tarkett, wykładzina typu „omnisport” gr. 7,65 mm. lub inną o porównywalnych parametrach..

2. Wózki do transportu i składowania wykładziny ochronnej i PCV **należy ująć do wyceny.**
3. Płytę żelbetową należy wykonać na całej powierzchni budynku.
Załączony przedmiar jest tylko pomocniczym materiałem do wykorzystania.
Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują pomiędzy projektem a przedmiarami **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**
4. Konstrukcję podłogi hali głównej 1.27 należy wykonać zgodnie rysunkiem nr 11 – zestawienie warstw przegród budowlanych i rysunkiem nr S 10 – konstrukcja podłogi hali. Izolacja cieplna – styropian o grubości 50 mm przykryty warstwą wylewki cementowej o grubości 40 mm.
Na w/w wylewce ma być zamontowane ogrzewanie podłogowe.


Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Sułuj