

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 23.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z prośbą o wyjaśnienie :

1. Na rysunkach arch. Nr 3 rzut piętra zaznaczono nad pomieszczeniami 2.12 i 2.13 strop żelbetowy na poziomie +8.45 pod wentylatornię. Podobnie pokazano te strop na rysunku wentylacji IS MW -7 przekrój B-B. na rys. konstrukcja K-PW 4.04 i K-PW 004a pokazano tylko strop nad pomieszczeniem 2.13. Nad którymi pomieszczeniami należy wykonać ten strop?
2. Jak wynika z rysunków wentylacji wentylatornia zlokalizowana jest na stropie + 8.45 nad pomieszczeniami 2.12 i 2.13. na rzucie piętra pomieszczenie 2.13 opisano jako wentylatornia co jest nieprawdą. Jakie jest faktyczne przeznaczenie tego pomieszczenia? Proszę podać rodzaj wykończenia (posadzki, sufity, ściany).
3. Na rys. nr 6 PT Akustyka pokazano rozmieszczenie płyt akustycznych na suficie ale tylko do lica ściany zewnętrznej. Natomiast w pięciu przeszklonych przesłach należałoby płyty dołożyć do lica płatwi zamykającej (P6 przekrój A-A) Daje to zwiększenie o 70 m² płyt w stosunku do projektu. Czy do oferty ująć zwiększoną ilość płyt akustycznych stropowych w stosunku do rysunku nr 6 ?
4. Porównując dwa rysunki rzutu dachu Arch. Nr 5 i wentylacja nr 3 ilość przebieg dachu jest zupełnie różna. Dodatkowo zgodnie z wyjaśnieniami należy doliczyć jeszcze klapę dymową przez pokrycie dachu Kalzip.
5. Czy na dachu doliczyć bariery przeciwnieigowe. W projekcie ich nie ma.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Strop żelbetowy na poziomie +8.45 należy wykonać nad pomieszczeniami 2.12 i 2.13 (pod całą wentylatornią)

2. Pomieszczenie przeznaczone będzie jako pomieszczenie techniczno
- magazynowe. Rodzaj wykończenia **posadzki wg p11a, wykończenie ścian z płytek glazurowanych** do wysokości min. 2,00 cm, pozostałe powierzchnie malować farbami akrylowymi zmywalnymi.
3. **Do oferty ująć zwiększoną ilość płyt akustycznych stropowych w stosunku do rysunku nr 6 o 70 m²**
4. Ilość przebić dachu (otworów) **wynika z projektu wentylacji.**
5. Na dachu **należy doliczyć bariery przeciwniebowe wzdłuż obu dłuższych elewacji**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

z up. **BURMISTRZA**


mgr Jacek Przybyła
Z-CA BURMISTRZA