

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadania pn.

***„Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno - rekreacyjnej
w Ustrzykach Dolnych - Budowa basenu odkrytego przy Międzyszkolnej
Krytej Pływalni” w m-ci Ustrzyki Dolne***

Informuję, że w dniu 03.12.2009 r. na adres: Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne wpłynęło pismo-fax zawierające
zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod
nazwą ***„Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno - rekreacyjnej w
Ustrzykach Dolnych - Budowa basenu odkrytego przy Międzyszkolnej
Krytej Pływalni” w m-ci Ustrzyki Dolne***

z prośbą o odpowiedź na niżej przytoczone pytania :

1. W opisie technicznym projektu architektury w pkt. 1 jest mowa o podnośniku dla osób niepełnosprawnych zamontowanym przy niecce sportowej. W wyposażeniu zawartym w kosztorysach nie ujęto podnośnika. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż w/w urządzenia nie wchodzi w zakres przetargu. Jeśli należy ująć w ofercie w/w element, prosimy o podanie parametrów technicznych i typu urządzenia.
2. Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji nr S1.7 kosztorysu nr 2 "basen rekreacyjny" pozostawić ilość 194,34m³, czy też zmienić ilość na 366,80m³?
3. Prosimy o podanie stopnia wodoszczelności betonu oraz rodzaju betonu dla niecki sportowej.
4. Czy wszystkie elementy konstrukcyjne niecki rekreacyjnej należy wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy BH30 o wodoszczelności W8.
5. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o konstrukcję stalową wsporczą zjeżdżalni.
6. Zwracamy uwagę na rozbieżności między „Projektem miejsc dojazdu” częścią rysunkową”, a przedmiarem robót”
 - a) dla nawierzchni z kostki gr. 8 cm wg projektu należy zastosować następujące warstwy dla podbudowy:
 - warstwa pospółki gr. 15 cm po zagęszczeniu,
 - podbudowa z kruszywa łamliwego grubość nieczytelna na załączonym rysunku w dokumentacji
 - podsypka piaskowo- cementowa gr. 3cm

- b) dla nawierzchni z kostki gr. 6 cm wg projektu należy zastosować następujące warstwy dla podbudowy:
- warstwa kruszywo łamane lub naturalne zagęszczone mechanicznie gr. 15 cm
 - podsypka piaskowa gr. 3 cm
- Ponadto na rysunkach podano układ warstw, który nie odpowiada opisowi technicznemu dla tego samego projektu, zgodnie z którym należy zastosować podsypki żwirowe gr. 20 cm
- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o czytelny rysunek z poszczególnymi warstwami konstrukcyjnymi oraz korektę przedmiaru robót zgodnie z faktycznie występującymi w dokumentacji warstwami.
7. W przedmiarze robót dla technologii basenów nie ujęto odkurzaczy (basenowego i ręcznego), fotometru, grzybka wodnego. Prosimy o potwierdzenie, że w/w elementów nie należy ujmować w wycenie.
8. Zgodnie z zapisem projektu umowy § 4 pkt. 2 zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce dla zaplecza. Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania miejsca, które Wykonawca może przeznaczyć na zaplecze w celu zaplanowania właściwej organizacji robót.
9. W przedmiarze nr 14 "Ogrodzenie" nie ujęto izolacji przeciwwilgociowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
10. Prosimy o podanie szerokości furtki dla ogrodzenia.
11. Czy budynek stacji pomp zagłębiony pod ziemią, na którym opiera się konstrukcja zjeżdżalni rodzinnej jest obiektem istniejącym?
12. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem robót, dokumentacją:
- a) w dokumentacji na podbudowy dla basenu sportowego i rekreacyjnego zastosowano zagęszczony żwir gr. ok. 50 cm. W przedmiarze ujęto: podbudowę z kruszyw (pospółka), warstwa dolna gr. 30 cm, następnie warstwę górną j.w. lecz gr. 20 cm. Jaki materiał należy przyjąć na podbudowę.
 - b) Czy w poz. 2.1 przedmiaru „Basen pływacki” oraz w poz. S 2.1. przedmiaru „Basen rekreacyjny” ujęta hydroizolacja geomembraną dotyczy folii izolacyjnej wykazanej na rysunkach i opisie w projekcie?
13. Czy w poz. 3.4 przedmiaru „Basen pływacki” oraz w poz. S3.4 przedmiaru „Basen rekreacyjny” należy ująć zasypkę ze żwiru?

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi:

1. Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych zamontowanym przy niecce sportowej o którym jest mowa w opisie technicznym projektu architektury w pkt. 1 **nie wchodzi w zakres przetargu.**

2. Ilość pozycji nr S1.7 przedmiaru nr 2 "Basen rekreacyjny" **zmienić z ilości 194,34 m³ na ilość na 366,80 m³**
3. Dla niecki sportowej stopień wodoszczelności betonu zgodnie z projektem konstrukcji wynosi $W = 8$ oraz rodzaju betonu – beton hydrotechniczny klasy BH 30
4. Tak., wszystkie elementy konstrukcyjne niecki rekreacyjnej należy wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy BH 30 o wodoszczelności $W = 8$.
5. Konstrukcję stalową wsporczą zjeżdżalni „anakonda i rodzinna” należy łączyć z kompletem – kalkulacja indywidualna. Element przedmiaru 4
6. **Do wyceny należy przyjąć istniejący zapis w przedmiarach.** Układ warstw konstrukcyjnych jak pokazane w projekcie oraz opisie zostaną wykonane zgodnie z przedmiarem.
7. Zamawiający potwierdza, elementy jak : odkurzaczy (basenowego i ręcznego), fotometru, grzybka wodnego **nie należy ujmować w wycenie.**
8. Zamawiający informuje, że teren oznaczony na planie sytuacyjnym „Projekt miejsc i dojazdu - chodniki” jako boiska (9, 10, 11 i 12) jest przeznaczony dla zagospodarowania miejsca, które Wykonawca może przeznaczyć na zaplecze w celu zaplanowania właściwej organizacji robót.
9. W przedmiarze nr 14 "Ogrodzenie" nie ujmować izolacji przeciwwilgociowych. Jeżeli wystąpi taka konieczność będzie to wycenione dodatkowo.
10. Szerokości furtki dla ogrodzenia należy przyjąć 1,0 m.
11. Tak, budynek stacji pomp zagłębiony pod ziemią, na którym opiera się konstrukcja zjeżdżalni rodzinnej jest obiektem istniejącym.
12. a) Pod podbudowę jako materiał należy **przyjąć żwir.**
b) Ujęta hydroizolacja geomembraną w poz. 2.1 przedmiaru „Basen pływacki” oraz w poz. S 2.1. przedmiaru „Basen rekreacyjny” dotyczy folii izolacyjnej wykazanej na rysunkach i opisie w projekcie
13. Przedmiar w poz. 3.4 „ Basen pływacki” oraz przedmiar w poz. S 3.4 „ Basen rekreacyjny” **należy ująć zasypkę jak jest zapisane tj. gruntem z wykopu**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

Burmistrz

mgr inż. Henryk Sułaj