

Przebudowa drogi gminnej publicznej o nr ewid. 119212R na odcinku Zabłocie- ul. Wiejska: od km 0+011 - 0+088 oraz 0+145 - 1+225 tj. od skrzyżowania z drogą nr 84 do km 1+240 tj. do połączenia z drogą wewnętrzną PPD w m. Ustjanowa Górna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (km. 0+011 - 0+088, 0+145 - 1+225)	km	1,157
2	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm (km. 0+780 strona prawa 7m,	m	7,000
		ROBOTY ZIEMNE - obmiar wg tabeli robót ziemnych		
3	KNR 2-01 0206/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii IV- wykonanie wykopu	m3	1.040,140
4	KNR 2-01 0206/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii IV- wykonanie nasypu	m3	779,920
5	KNR 2-01 0311/03	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii IV	m3	498,260
6	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3	779,920
7	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - poszerzenie lewe 876m2 + poszerzenie prawe 832m2 (wg. tabeli poszerzeń)	m2	1.708,000
8	KNR 2-31 0102/02	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 10cm (dla 40cm)	m2	1.708,000
		PODBUDOWY		
9	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowo- piaskowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	1.708,000
10	KNR 2-31 0202/08	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowo -piaskowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 10cm grubości warstwy- dla 20 cm	m2	1.708,000
11	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.708,000
12	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy- dla 12 cm	m2	1.708,000
13	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1.708,000
14	KNR 2-31 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy- dla 4 cm	m2	1.708,000
15	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - jezdnia km. 0+357 - 1+225 (4643m2x0,05)	m3	232,150
16	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm) - jezdnia km. 0+357 - 1+225	m2	3.120,000
17	KNR 2-31 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy- dla 4 cm jezdnia km. 0+357 - 1+225	m2	3.120,000
		NAWIERZCHNIA		
18	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową (km. 0+011 - 0+088, 0+145 - 0+357) - (77x6,00+212x6,00)x0,03x2,45	t	128,000
19	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm ((km. 0+011 - 0+088, 0+145 - 0+357) -	m2	1.809,000
20	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy - dla 2 cm (km. 0+011 - 0+088, 0+145 - 0+357) -	m2	1.809,000
21	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm (km. 0+011 - 0+088, 0+145 - 0+357) -	m2	1.774,000

Przebudowa drogi gminnej publicznej o nr ewid. 119212R na odcinku Zabłocie- ul. Wiejska: od km 0+011 - 0+088 oraz 0+145 - 1+225 tj. od skrzyżowania z drogą nr 84 do km 1+240 tj. do połączenia z drogą wewnętrzną PPD w m. Ustjanowa Górna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (km. 0+011 - 0+088, 0+145 - 0+357) -	m2	1.774,000
23	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm (4643m2) 0+357 - 1+225	m2	4.643,000
24	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (4643m2) 0+357 - 1+225	m2	4.643,000
ELEMENTY ODWADNIAJACE				
25	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm (0,6 mx289,5 mb)=173,7 m2	m2	173,700
26	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy- dla 7 cm	m2	173,700
27	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	289,500
28	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (0,45 m x 345,0 mb)=155,25 m2	m2	155,250
29	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	155,250
30	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy- dla 2 cm	m2	155,250
31	KNR 2-01 0517/01	Umocnienie rowów korytkami żelbetowymi osadzonymi na ławie betonowej	m	345,000
ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
32	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	6,000
33	KNR 2-31 0703/05	Przymocowanie drogowaskazu jednoramiennego o powierzchni ponad 0,3m2	szt	6,000
34	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - NA PRZEPUSTACH (km. 0+348, km. 0+398, km. 0+495, km 0+875, km. 1+026) 5szt x 12mx2	m	120,000
CHODNIK (km.(km. 0+011 - 0+088, 0+145 - 0+357) -				
35	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	509,800
36	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	509,800
37	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	509,800
38	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	16,000
39	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - obmiar wg tab. Przedmiar krawężników 20x30x100	m	265,000
40	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obmiar wg tab. Przedmiar obrzeży 8x30x75	m	262,400
ELEMENTY ULIC - rowy kryte i umocnienia				
41	KNR 2-31 0605/08	Rury betonowe o średnicy 60cm (kolektor z rur żelbetowych sr. 60cm)- obmiar wg tabeli Przedmiar elementów kanalizacji	m	109,500
42	KNR 2-18 0613/03	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m- obmiar wg tabeli Przedmiar studzienek rew. i ściekowych	szt	5,000
43	KNR 2-18 0625/01	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem - obmiar wg tabeli Przedmiar studzienek rew. i ściekowych		

Przebudowa drogi gminnej publicznej o nr ewid. 119212R na odcinku Zabłocie- ul. Wiejska; od km 0+011 - 0+088 oraz 0+145 - 1+225 tj. od skrzyżowania z drogą nr 84 do km 1+240 tj. do połączenia z drogą wewnętrzną PPD w m. Ustjanowa Górna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	13,000
44	KNR 2-18 0911/03	Przykanaliki z rur betonowych o średnicy 250mm- obmiar wg tabeli Przedmiar elementów kanalizacji	m	67,000
45	KNR 2-31 0602/01	Obudowy betonowych wylotów przykanalików- obmiar wg tabeli Przedmiar studzienek rew. i ściekowych	szt	4,000
46	KNR 2-31 0602/05	Obudowy betonowych wylotów kolektorów o średnicy 50cm- obmiar wg tabeli Przedmiar studzienek rew. i ściekowych	szt	2,000
47	KNR 2-01 0520/01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (km.0+020 - 0+040, 0+340 - 0+355, 0+470 - 0+490, 0+640 - 0+660, 0+900 - 0+920, 1050 - 1100, 1080-1125)	m2	195,000
		PRZEPUSTY - obmiar wg tab.Przedmiar przepustów pod drogą		
48	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm	m	6,000
49	KNR 2-33 0601/03	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 100cm- (Przedłużenie 1m)	m	1,000
50	KNR 2-33 0601/02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm- Przedłużenie (2m+2m+2m)	m	6,000
51	KNR 2-33 0601/02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm- Przebudowa	m	10,000
52	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach (umocnienie ścianek przepustów koszami o wymiarach 2,5x1,0x0,5 - przy przepustach (10sztuk x 5,0m3)	m3	50,000
53	KNR 2-33 0606/01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dla o60 2x3m3	m3	6,000
		PRZEBUDOWA OGRODZENIA - obmiar wg tab. przedmiar ogrodzeń do przebudowy		
54	KNR 2-02 1803/03	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z kątownika 80x80x10mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole	m	127,000
		ZJAZDY - wg. tabeli zjazdów		
55	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach (umocnienie ścianek przepustów koszami o wymiarach 2,5x1,0x0,5 - przy przepustach (2sztuk x 1,25m3)	m3	2,500
56	KNR 2-31 0605/08	Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami (9sxtx6m)	m	54,000
57	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	894,000
58	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - zjazdy	m2	894,000
59	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m2	894,000
60	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm (894m2) - zjazdy	m2	894,000
61	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm - dla 2cm(894m2) - zjazdy	m2	894,000
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - pobocza		
62	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm((77 mb+212,0 mb)x0,75)=217 m2	m2	217,000
63	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy- dla 13 cm	m2	217,000
64	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm (868,0 mb x2x 0,75 m)= 1302,0 m2	m2	1.302,000

Przebudowa drogi gminnej publicznej o nr ewid. 119212R na odcinku Zabłocie- ul. Wiejska: od km 0+011 - 0+088 oraz 0+145 - 1+225 tj. od skrzyżowania z drogą nr 84 do km 1+240 tj. do połączenia z drogą wewnętrzną PPD w m. Ustjanowa Górna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
65	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy- dla 13 cm	m2	1.302,000