

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE			
1.1 KNR 401/426/4 Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty spilśnione	97,37		m2
1.2 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	87,59		m2
1.3 KNR 401/410/2 Wymiana podsufitki, z desek niestругanych, grubość 25-mm	26,28		m2
1.4 KNR 401/409/4 Wymiana ślepego pałapu, z wymianą łat, deski grubości 32-mm	26,28		m2
1.5 KNR 202/9905/1 (WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych metodą natrysku, 7-krotne, pompą ręczną	87,59		m2
1.6 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	296,75		m2
1.7 KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła - ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2	296,75		m2
1.8 KNR 401/719/3 (2) Dodatkowe nakłady na pogr. o 10-mm tynków, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 5-m2 (w 1 miejscu)	148,37		m2
1.9 KNNRW 2/604/2 Izolacje z folii paroszczelnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej.	87,59		m2
1.10 KNR 401/410/7 Wymiana podsufitki, z płyt pilśniowych twardych, grubość 5-mm	87,59		m2
1.11 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie z kształowników CD i UD, ruszt podwieszany	87,59		m2
1.12 KNRW 202/1016/3 Wyłaz strychowy (schody harmonijkowe) fabrycznie wykończone, do 1,0-m2	2,00		m2
1.13 KNRW 202/1018/6 (1) Ścianki wiatrolapu z wysokoudarowego PVC, ścianki szklone szkłem pojedynczym BEZPIECZNYM	10,10		m2
1.14 KNRW 202/1018/5 (1) Drzwi wiatrolapu z wysokoudarowego PVC, drzwi dwuskrzydłowe (1,97x2,10) - szkło BEZPIECZNE	4,14		m2
1.15 KNR 19/1024/2 (1) Okna, naświetla aluminiowe o powierzchni do 1,5-m2, z szybami 1-komorowymi - szkło bezpieczne	1,20		m2
2 ROBOTY ZIEMNE, PODŁOŻA I POSADZKI (WEWN. BUDYNKU)			
2.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe starych podłoży betonowych grubości do 15-cm	13,13		m3
2.2 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach	24,85		m3
2.3 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	39,42		m3
2.4 KNR 401/603/2 (1) Izolacje pionowe murów, lepikiem murów nieotynkowanych 2-warstwowe	77,67		m2
2.5 KNR 401/106/3 Wykopy - zasypanie ziemią z ukopów	24,85		m3
2.6 KNR 202/1101/7 (3) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka	30,66		m3
2.7 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	9,63		m3
2.8 KNR 202/605/4 (1) Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 1-a-warstwa	87,59		m2
2.9 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 8 cm	98,86		m2
2.10 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	87,59		m2
2.11 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	87,59		m2
2.12 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	87,59	4,00	m2
2.13 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	87,59		m2
2.14 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm.	87,59		m2
2.15 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm.	81,52		m
3 MAŁOWANIE			
3.1 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	87,59		m2
3.2 KNR 202/1505/2 Malowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	87,59		m2
3.3 KNRW 202/1508/3 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie (lamperia)	155,34		m2
3.4 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotnie	141,41		m2

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.5 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	141,41		m2
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA			
4.1 KNR 403/1120/3 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5-mm ² , 4 wyloty w puszcze	6		szt
4.2 KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0 bieguny	4		szt
4.3 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	4		szt
4.4 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym zawieszanych	8		szt
4.5 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła	32		szt
4.6 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynekowych, puszek bakelitowe Fi-do 60-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot	6		szt
4.7 KNR 508/302/3 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynekowych, puszek bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5-mm ²	6		szt
4.8 KNR 508/209/1 (1) Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5-mm ²	150		m
4.9 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej świecznikowy	4		szt
4.10 KNR 508/309/4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5-mm ² natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane	4		szt
4.11 KNR 508/502/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w gipsie, gazobetonie na 4 kołkach rozporowych	8		kpl
4.12 KNR 508/511/8 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 4x20W, przelotowe	8		szt
4.13 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	3		pomiar
4.14 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	1		pomiar
4.15 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny	4		pomiar
5 INSTALACJE WOD-CAN			
5.1 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	1		kpl
5.2 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	1		kpl
5.3 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi-50-mm	1		szt
5.4 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi-100-mm	1		szt
5.5 KNR 402/230/1 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi-50-100-mm	3		m
5.6 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	1		szt
5.7 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm	9		m
5.8 KNR 402/131/1 (2) Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi-15-20-mm	1		szt
5.9 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m ²	1		szt
5.10 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	6,57		m2
5.11 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	4,95		m2
5.12 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	12		m2
5.13 KNR 401/804/7 Zerwanie warstwy cementowej	4,95		m2
6 CHODNIKI I PRZEJŚCIA , SCHODY ZEWNĘTRZNE			
6.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej	82,30		m2
6.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	82,30		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
6.3 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	82,30		m2
6.4 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	82,30		m2
6.5 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	2,20		m3
6.6 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste	2,30		m3
6.7 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	19,15		m2
6.8 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, płytki 30x30·cm	19,15		m2
6.9 KNR 202/1207/2 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 10·kg	6,6		m