

Kosztorys inwestorski uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Montaż stolarki okiennej					
1.1 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3		0,76		
1.2 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, z dwuteownika 140·mm	m		16,0		
1.3 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów okiennych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		4,59		
1.4 KNR 19/1023/9 (2) Okna z PCV o wymiarach 120x150 cm z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na dyblach	m2		9,00		
1.5 KNR 202/129/2 Obsadzenie parapetów prefabrykowanych o długości 1.25 m	szt		5		
1.6 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinieciu ponad 25·cm - podokienników	m2		2,00		
1.7 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	m		54,00		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Montaż stolarki okiennej					

DZIAŁ		1	Ulepszenie instalacji c.o.				
1	KNR	402-05-12-03-00	Demontaż zaworu przelotowego podpionowego o połączeniu gwintowanym fi 20-25 mm	szt	16,000		
2	WKNR	W215-04-11-02-00	Montaż zaworu mosiężnego podpionowego gwintowanego fi 20-25 mm	szt	16,000		
3	WKNR	W215-04-30-02-00	Montaż dwuzłaczki z mosiądzu fi 20-25 mm	szt	16,000		
4		Kalkulacja własna	Demontaż izolacji rurociągów o fi 28-35 mm	metr	20,000		
5	KNR	034-01-01-04-00	Izolacja rury fi 28-35 mm otuliną THERMAFLEX	metr	20,000		
6		Kalkulacja własna	Opracowanie projektu budowlanego dla określenia nastaw wstępnych zaworów termostatycznych	szt	1,000		
7	KNR	035-02-31-01-00	Płukanie instalacji co w budynkach mieszkalnych	metr	350,000		
8	WKNR	W215-04-36-01-00	Próba instalacji c.o. na gorąco z regulacją	szt	70,000		

Razem:

Ogółem netto III