

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 OGRODZENIE			
1.1 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	18,00		m2
1.2 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV	66,00		szt
1.3 Fundamenty betonowe pod słupki ogrodzeniowe, objętość do 0.5 m3	9,70		m3
1.4 Furtka z płaskownika na gotowych słupkach o szerokości 1.0 m, wysokość 1.7 m - kolor ciemnozielony	1,00		kpl
1.5 Brama przesuwna systemowa (wypełnienie z płaskownika) z furtką na gotowych słupkach (szer: brama 5,00 m / furtka 1.0 m) - wysokość 1.7 m - kolor ciemnozielony	1,00		kpl
1.6 Brama dwuskrzydłowa z płaskownika asymetryczna (2.0 / 1.0 m) - mniejsze skrzydło z klamką zamykane kluczem wys. 1.7 m - kolor ciemnozielony	1,00		kpl
1.7 Ogrodzenia z pręseł (ram) wypełnionych płaskownikiem na słupkach stalowych (rozstaw 2,5m), wys. 1.5 m, słupki z profili zamkniętych 70x70 mm (w tym 7, - szt słupków przybramowych - 100x100 mm) - całość - kolor ciemnozielony	160,00		m
1.8 Rowki pod ławy żwirowe 20x20 cm, grunt kategorii III-IV	160,00		m
1.9 Ławy żwirowe grubości 20 cm pod deski cokołowe	32,00		m2
1.10 Belki cokołowe ogrodzeniowe o wym.- dł. 2,50x wys. 0,27x gr. 0,07 m osadzone w cokołach słupów-kolor piaskowy	64,00		element
1.11 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi, kat.gruntu I-II	6,40		m3
2 TERENY ZIELENI I PLACE			
2.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III	60,00		m3
2.2 Dowiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3,	60,00		m3
2.3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	420,00		m2
2.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	310,00		m2
2.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	310,00		m2
2.6 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	310,00		m2
2.7 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	4,68		m3
2.8 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce piaskowej	78,00		m
2.9 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	25,00		m
2.10 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	25,00		m
2.11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	310,00		m2
2.12 Sadzenie drzew i krzewów iglastych gr. kat. IV, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,5 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15,00		szt
2.13 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	40,00		m3
2.14 Wykonanie trawników parkowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,011		ha