

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	17,38		m2
1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	152,99		m2
1.3 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	152,99		m2
1.4 KNR 202/604/5 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1-warstwa	152,99		m2
1.5 KNR 202/604/6 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, folia podposadzkowa	152,99		m2
1.6 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	152,99		m2
1.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	152,99	3	m2
1.8 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, warstwa gr 5 cm	152,99		m2
1.9 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, (gres kl. ścieralności IV)	152,99		m2
1.10 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - przygotowanie podłoża	86,24		m
1.11 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - cokolik 10-cm,	86,24		m
1.12 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	15,00		m2
1.13 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej,	15,00		m2