

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI			
1.1 KNR 202/1602/1 (1) Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5-m	24,00		m2
1.2 KNR 402/515/1 Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5-m2	12,00		kpl
1.3 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2, grubość do 20-cm	0,06		m2
1.4 KNR 401/333/4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, grubość ścian 2 cegły	2,00		szt
1.5 KNRW 401/324/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych	2,00		szt
1.6 KNR 217/208/1 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200-mm i masie do 25-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,00		szt
1.7 KNR 217/128/2 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ-F - udział kształtek do 55%, Fi do 200-mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,26		m2
1.8 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	138,50		m2
1.9 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)	82,50		m2
1.10 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	69,77		m2
1.11 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	69,77		m2
1.12 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu z budynku	14,90		m3
1.13 KNR 401/1208/3 Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów	78,00		m2
1.14 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	189,00		m2
1.15 KNR 401/1204/8 Malowanie - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	267,00		m2
1.16 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami zmywalnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	189,00		m2
1.17 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	78,00		m2
1.18 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze (uzupełnienie) pod izolację, z zaprawy cementowej grubości 20-mm.	69,77		m2
1.19 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	69,77		m2
1.20 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5,0 cm, na sucho, 1-warstwa	69,77		m2
1.21 KNR 402/233/3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi-50-80-mm	10,00		szt
1.22 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	10,00		szt
1.23 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi-110-mm	2,00		szt
1.24 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi:50-mm	2,00		szt
1.25 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	69,77		m2
1.26 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	69,77	3	m2
1.27 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie podkładów cementowych siatką stalową	69,77		m2
1.28 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, (ANTYPOŚLIZGOWE)	69,77		m2
1.29 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	152,50		m2
1.30 KNR 19/931/10 (1) Wymiana ścianki drewnianej na ścianki AL szklone z szybami 1-komorowymi bezpiecznymi (w tym drzwi AL 150/200 i okno podawcze 120/120)	17,98		m2
1.31 KNR 19/930/12 (1) Wymiana starych drzwi drewnianych na drzwi płytowe systemowe (90/200 x 7 szt)	12,60		m2