

## **Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego**

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 14.01.2011 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „*Budynek ul. Fabryczna*”

*- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z kotłownią, budowę komina, przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Ustrzykach Dolnych.*

o treści :

1. Czy w elemencie II. Rozdzielnie przedmiaru elektrycznego w pozycji 2.3 i 2.6 należy przyjąć rozdzielnie z wyposażeniem?
2. Jeśli należy przyjąć rozdzielnice z wyposażeniem to w projekcie rozdzielni adm brak bezpiecznika dla jednego obwodu 3-fazowego czy należy do uwzględnić?
3. W elemencie I Instalacja El. przedmiaru elektrycznego w poz. 1.29 Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140mm ilość 3m i poz. 1.31 układanie kabli YKY 5x4 w rowach, przykrycie folią kalandrowaną z PCV uplastycznionego gr. Pow. 0,4-0,6 mm ilość 29 m, występuje różnica w ilościach kabla do długości rur osłonowych, natomiast na str. 7 projektu elektrycznego jest zaprojektowana rura osłonowa na całej długości kabla, więc jaką długość rur osłonowych przyjąć?
4. Jak należy łączyć przewody w puszkach instalacyjnych gdyż nie uwzględniono pierścieni połączeniowych, złączek wago ani żadnych innych rozwiązań?
5. Brak w przedmiarze elektrycznym listew zaciskowych 5XLZG-35/15 czy należy je przyjąć, jeśli tak to gdzie należy je umieścić gdyż wymagają plombowania a w przedmiarze elektrycznym nie ma też ujętych skrzynek na te listwy?
6. Czy należy uwzględnić rurarz pionowy (pomiędzy piętrami) internetowy i telefoniczny gdyż w przedmiarze i projekcie jest to pominięte?
7. W projekcie występują przewody grzejne do rynien dachowych, natomiast w przedmiarze elektrycznym brak jest wyposażenia rozdzielnic i układania przewodów w budynku dla tych przewodów czy należy uwzględnić?

8. W opisie projektu występują wentylatory łazienkowe, natomiast w przedmiarze elektrycznym brak ujętego zasilania dla nich, czy należy przyjąć?
9. W elemencie III Inne przedmiaru elektrycznego, w poz. 3,2 i 3,3 oraz 3,5 i 3,6 występują pomiary elektryczne możliwe do wykonania zgodnie z normą jedynie po zamontowaniu docelowych gniazd, natomiast w przedmiarze nie jest ujęty biały montaż czy należy przyjąć?
10. Czy pomiary wyłączników różnicowo-prądowych należy wykonać gdyż w przedmiarze nie są ujęte?
11. Czy skrzynki licznikowe mają być natynkowe czy podtynkowe?
12. Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy są opłaty za nowy przyłącz do budynku wykonywany przez Zakład Energetyczny?
13. W izolacji na jakie napięcie mają być zastosowane przewody 350/500V czy 450/750V?
14. Czy podejścia do lamp sufitowych w płycie stropowej należy wykonać w rurze karbowanej czy przewodem YDYp?
15. Czy należy wykonać instalacje odgromową?
16. Jakie mają być przewody do połączeń wyrównawczych w budynku?
17. Czy połączeniami wyrównawczymi należy objąć rury instalacji wod-kan w projektowanych mieszkaniach.
18. Czy przy wycenie należy uwzględnić oprawy oświetleniowe?

**Na powyższe zapytanie udziela się następującej odpowiedzi :**

1. Rozdzielnie przedmiaru elektrycznego w pozycji 2.3 i 2.6 należy wyceniać w ofercie z wyposażeniem.
2. W rozdzielni TM-adm brak bezpiecznika dla jednego obwodu 3-fazowego należy uwzględnić w wycenie oferty.
3. Długość rury osłonowej do wyceny należy przyjąć na całej długości tj. 29,0 m
4. Do łączenia przewodów w puszkach instalacyjnych w kosztorysie ofertowym należy przyjąć pierścienie odgałęźne tj. w pozycji 1.6 zmienić podstawę opisu na KNNR 5/302/5
5. Listwy zaciskowe 5XLZG-35/15 należy przyjąć do wyceny w kosztorysie ofertowym, dodając je odpowiednio do pozycji 1.24, 1.25 i 1.25
6. Rurarz pionowy (pomiędzy piętrami) internetowy i telefoniczny oraz telefoniczny jest ujęty w przedmiarze w pozycji 4.2, 5.2 i 6.2
7. Przewody grzejne do rynien dachowych nie należy uwzględniać w ofercie.
8. Wentylatory łazienkowe nie należy wyceniać w ofercie.
9. Przedmiary w poz. 3,2 i 3,3 oraz 3,5 i 3,6 należy przyjąć do wyceny.

10. Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych należy wycenić w ofercie.
11. Skrzynki licznikowe mają być podtynkowe.
12. Opłaty za nowy przyłącz do budynku wykonywany przez Zakład Energetyczny będą po stronie zamawiającego.
13. Przewody należy wycenić w izolacji na napięcie 450/750V?
14. Podejścia do lamp sufitowych w płycie stropowej należy wycenić w rurze karbowanej – jak przedmiar.
15. Instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres zamówienia.
16. Przewody do połączeń wyrównawczych w budynku należy wykonać przewodem Dy 4,0 mm<sup>2</sup> koloru żółto-zielonego. Zgodnie z opisem technicznym pkt 9.
17. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć rury instalacji wod.-kan. w projektowanych mieszkaniach.
18. Przy wycenie nie należy uwzględniać oprav oświetleniowych.


Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

z up. BURMISTRZA  
  
mgr Jacek Przybyła  
Z-CA BURMISTRZA