



5.00

0.15 2.50 2.50



	KRAWĘŻNIK BETONOWY (15x30x100cm)	3
4cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:3	2
	ŁAWA Z OPOREM Z BETONU B-10 (30x15+20x10cm)	1

4	W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO	4cm
3	W-WA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	4cm
2	WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	20cm
1	WARSTWA Z MIESZANKI ŻWIROWO-PIASKOWEJ	25cm

		Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok. ul. Sienkiewicza 1/308. tel./fax (013) 46 38 541	
Inwestor:		Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1. 38-700 Ustrzyki Dolne	
Nazwa obiektu: Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno-inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych III Etap Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (połączenie od ulicy Naftowej do ulicy Kolejowej) na długości 213mb			
Projektant:	Podpis	Skala:	1:50
Weryfikator:	Podpis	Data:	04.2010
Opracowujący:	Podpis	Numer rysunku:	2/3
Nazwa rysunku: PRZEKROJE TYPOWE			