

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (połączenie od ul. Naftowej do ul. Kolejowej) na długości 213mb

L.p.	KM [m]	Odległość [m]	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar		Suma	
			W [m²]	N [m²]	W [m²]	N [m²]	W [m³]	N [m³]		W [m³]	N [m³]	W [m³]	N [m³]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0+011,98	15,21	3,4	0,0	3,0	0,2	45,2	3,4	3,4	41,8	0,0	41,8	0,0
2	0+027,19	15,21	2,6	0,4	2,7	0,3	41,4	5,1	5,1	36,4	0,0	78,2	0,0
3	0+042,40	12,52	2,9	0,2	2,6	0,3	32,7	3,3	3,3	29,4	0,0	107,6	0,0
4	0+054,92	13,90	2,3	0,3	2,1	0,5	29,1	7,3	7,3	21,8	0,0	129,4	0,0
5	0+068,82	9,09	1,9	0,8	2,0	0,7	18,4	6,0	6,0	12,4	0,0	141,8	0,0
6	0+077,91	20,42	2,2	0,6	2,3	0,5	46,0	10,0	10,0	36,0	0,0	177,8	0,0
7	0+098,33	7,63	2,3	0,4	2,2	0,5	16,7	3,8	3,8	12,9	0,0	190,7	0,0
8	0+105,96	24,81	2,1	0,6	2,0	0,6	49,5	15,9	15,9	33,6	0,0	224,4	0,0
9	0+130,77	12,17	1,9	0,7	2,0	0,6	24,4	6,7	6,7	17,7	0,0	242,1	0,0
10	0+142,94	35,21	2,1	0,4	2,0	0,3	72,0	10,7	10,7	61,3	0,0	303,3	0,0
11	0+178,15	-25,05	2,0	0,2	1,7	0,2	-43,7	-5,3	-43,7	0,0	38,5	264,9	0,0
12	0+153,10	12,52	1,5	0,2	1,9	0,6	24,1	8,0	8,0	16,1	0,0	281,0	0,0
13	0+165,62	29,58	2,4	1,1	1,4	1,0	42,6	30,8	30,8	11,8	0,0	292,8	0,0
14	0+195,20		0,5	1,0									
			30,0	6,9	28,0	6,4	398,5	105,7	67,2	331,2	38,5		