

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 BRZEGI DOLNE - ROBOTY REMONTOWE			
1.1 KNR 201/317/1 (1) Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych	6,00		m3
1.2 KNR 202/609/8 (1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,	12,60		m2
1.3 KNR 401/105/6 Usunięcie nadmiaru i odwiezienie ziemi taczkami na zewnątrz budynku	6,70		m3
1.4 KNR 202/1101/7 (3) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich - pospółka	6,70		m3
1.5 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym	6,70		m3
1.6 KNR 202/604/3 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1-warstwa	67,0		m2
1.7 KNR 202/604/4 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z folii.	67,0		m2
1.8 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	67,0		m2
1.9 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	67,0	3	m2
1.10 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	67,0		m2
1.11 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm,	67,0		m2