

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 HOSZOWCZYK - ROBOTY MALARSKIE BUD. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
1.1 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B - dach	204,00		m2
1.2 KNR 712/105/1 Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościenne	204,00		m2
1.3 KNR 712/206/1 (1) Malowanie pędzlem - gruntowania poliwinylowe,	204,00		m2
1.4 KNR 712/214/1 (1) Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe,	204,00		m2
1.5 KNR 401/628/3 Konserwacja ścian drewnianych preparatami grzybo- i owadobójczymi oraz p/zapalnymi	128,00		m2