

**Przedmiar robót**

<b>Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót</b>	<b>Ilość</b>	<b>Krot.</b>	<b>Jedn.</b>
<b>1 KROŚCIENKO - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE</b>			
1.1 KNR 202/1602/1 (1) Rusztowania wewnętrzne do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5-m,	97,96		m2
1.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	97,96		m2
1.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	97,96		m2
1.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	120,99		m2
<b>2 - REMONT INST. C.O.</b>			
2.1 KNR 402/515/2 Wymiana grzejnika żeliwnego powierzchnia ogrzewalna do 5,0 m2	4,00		kpl
2.2 KNR 402/509/2 (1) Wymiana zaworu grzejnikowego Fi:20mm	4,00		szt