

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 RÓWNIA - BUD. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (WARSTWY POSADZKOWE)			
1.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	44,00		m2
1.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, gr 10cm na sucho, 1-warstwa	44,00		m2
1.3 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	44,00		m2
1.4 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	44,00	3	m2
1.5 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	44,00		m2