

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 SEREDNICA - BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (DOCIEPLENIE ŚCIAN)			
1.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie - oczyszczenie i zmycie	63,68		m2
1.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie - gruntowanie 1-krotne	63,68		m2
1.3 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	19,90		mb
1.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 10cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	63,83		m2
1.5 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły	204,00		szt
1.6 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	24,90		mb
1.7 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków - nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	63,68		m2
1.8 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków na ścianach płaskich (kolory pełne)	63,68		m2
1.9 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki szer do 30cm	0,95		m2