

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 TELEŚNICA - DOCIEPLENIE ŚCIAN			
1.1 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian - przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm do ścian	98,00		m2
1.2 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian - przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły	138,00		szt
1.3 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian - przyklejenie warstwy siatki	98,00		m2
1.4 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	16,00		mb
1.5 KNR 23/931/1 Wyprawa nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	98,00		m2
1.6 KNR 23/931/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego (kolor) wyprawa na ścianach płaskich poziomych	98,00		m2