

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ZADWÓRZE - ROBOTY REM. WEWNĘTRZNE W BUD. SWIETLICY WIEJSKIEJ			
1.1 KNR 202/2007/2 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z listew drewnianych	38,40		m2
1.2 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, z płyt układanych na sucho	89,40		m2
1.3 KNR 15/517/1 Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii	89,40		m2
1.4 KNR 202/2006/4 (1) Okładziny pojedyncze z płyt OSB na stropach, na rusztach, płyty grubości 9,5-mm	38,40		m2
1.5 KNR 202/2006/3 (1) Okładziny pojedyncze ścian na rusztach z płyt OSB gr.10·mm	51,00		m2
1.6 KNR 518/1203/1 Wypusty wykonane przewodami ADY 2,5·mm2 w rurach izolacyjnych płaszczowych na drewnie, na wyłącznik 1-biegunowy 6·A R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,00		szt
1.7 KNR 518/1203/2 Wypusty wykonane przewodami ADY 2,5·mm2 w rurach izolacyjnych płaszczowych na drewnie, na przełącznik świecznikowy 6·A R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,00		szt
1.8 KNR 518/1203/4 Wypusty wykonane przewodami ADY 2,5·mm2 w rurach izolacyjnych płaszczowych na drewnie, na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10·A/Z R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,00		szt