

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
1.ELEWACJE I OKŁADZINY			
1.1 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm	9,440		m2
1.2 KNNR 2/1902/11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka , dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwami Al lub PVC	100,900		m
1.3 ORGB 202/2608/2 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków styropianem rezowanym o grubości 10cm + 1 warstwa siatki, ściany pełne i z otworami, powierzchnia z fakturą grysową	451,360		m2
1.4 ORGB 202/2608/5 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków , dodatkowa warstwa siatki (parter)	10,360		m2
1.5 ORGB 202/2608/8 (1) Docieplenie ścian zewnętrznych budynków , ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki, kątownik stalowy	31,200		m
1.6 ORGB 202/2608/5 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków , dodatkowa warstwa siatki (parter)	206,300		m2
1.7 ORGB 202/2613/1 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych	3 128,000		szt
1.8 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod okładziny , na ścianach, z listew drewnianych	137,200		m2
1.9 KNR 202/9910/2 Analogia- Panele drewnopodobne o szerokości krycia do 14 cm (w kolorze drewna olcha, buk)	137,200		m2
1.10 KNR 202/9910/3 Analogia- Panele drewnopodobne o szerokości krycia do 14 cm (w kolorze drewna olcha, buk)	137,200	3,00	m2
1.11 KNR 202/2101/4 (1) Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8-m/m2, grubości do 12-cm, (piaskowiec, wapień miękkie)	42,100		m2
1.12 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10-m, nakłady podstawowe	544,500		m2
2 2. PLAC WOKÓŁ BUDYNKU			
2.1 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	126,000		m3
2.2 KNR 201/610/7 (1) Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny	126		m3
2.3 KNR 201/611/2 (1) Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z sączków ceramicznych, Dn-125-mm	140		m
2.4 KNR 201/621/3 (1) Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z kręgów betonowych, kategoria gruntu IV, Fi-800-mm	7		szt
2.5 KNR 218/621/2 Płyty żelbetowe, ze skrzynkami żeliwnymi włączowymi, płyta żelbetowa Fi-1150-mm	7		kpl
2.6 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	850		m2
2.7 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	850		m2
2.8 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm	850		m2
2.9 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	850		m2
2.10 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	850		m2
2.11 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	14,80		m3
2.12 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	120		m
2.13 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	160		m
2.14 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	850		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wycenienie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3 OGRODZENIE			
3.1 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV	315		m2
3.2 KNR 231/401/2 Rowki pod belki cokołowe o wymiarach 20x20cm	60		m
3.3 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm	12		m2
3.4 KNR 201/312/11 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV	90		szt
3.5 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe z betonu B20, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami	6,3		m3
3.6 KNR 202/1807/1 Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1.8·m, z cegły klinkierowej pełnej (38x38·cm)	8		szt
3.7 KNR 202/219/5 Czapki ceramiczne na słupy murowane	8		m2
3.8 KNR 202/356/5 Belki cokołowe ogrodzeniowe o wymiarach 20x7cm dł 247cm	36		element
3.9 KNR 202/1802/2 Ogrodzenie w ramach wypełnione prętami z płaskownika 40x4 na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów, (rozstaw osiowy 2,65·m), wymiar ramy 140x247cm, słupki z rur prosotkanych 60x60x4 - elementy zabezpieczone antykorozyjnie	150		m2
3.10 KNR 202/1804/11 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2.20), wysokość 1.5·m, słupki z rur o średnicy 50·mm na fundamencie betonowym z betonu B20 o wym. 30x30x100cm	150		m2
3.11 KNR 202/1808/2 Brama przesuwna 4,6x1,6m z furtką ogrodzeniową 1,2x1,6m - rama stalowa 50x50x4 wypełniona prętami z płaskownika 40x4. z mechanizmem do otwierania bramy - elementy zabezpieczone antykorozyjnie	2		kpl
3.12 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	96		m2
3.13 KNR 201/415/3 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu IV	1,8		m3