

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE			
1.1 Adaptacja pom. kotłowni			
1.1.1 KNRW 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15-cm, ręcznie	0,90		m3
1.1.2 KNRW 202/1130/1 Warstwy - środek gruntujący	26,79		m2
1.1.3 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	26,79		m2
1.1.4 KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa	26,79		m2
1.1.5 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	26,79		m2
1.1.6 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	26,79		m2
1.1.7 KNRW 202/1116/7 Posadzki - dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	26,79		m2
1.1.8 KNRW 202/1111/7 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 30x30-cm	26,79		m2
1.1.9 KNRW 202/1115/2 Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej	20,80		m
1.1.10 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża- gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie	93,35		m2
1.1.11 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach	66,56		m2
1.1.12 KNRW 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby na stropach	26,79		m2
1.1.13 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	93,35		m2
1.1.14 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	26,79		m2
1.1.15 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian farbą zmywalną	66,56		m2
1.1.16 KNRW 401/1301/3 (1) Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana i uzupełnienie), balustrad schodowych lub balkonowych prostych	3,00		m
1.1.17 KNRW 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, miniowanie	3,30		m2
1.1.18 KNRW 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie	3,30		m2
1.1.19 KNR 19/929/12 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV,	1,80		m2
1.2 Pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty			
1.2.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	8,91		m2
1.2.2 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5-cm, na ścianach lub podłogach	10,02		m2
1.2.3 KNR 202/1101/2 (1) Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	1,51		m3
1.2.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	37,78		m2
1.2.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa	37,78		m2
1.2.6 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	37,78		m2
1.2.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	37,78		m2
1.2.8 KNR 202/1106/7 Posadzki - dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	37,78		m2
1.2.9 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	37,78		m2
1.2.10 KNRW 202/2011/7 Tynki (gładzie) - 2-mm ścian	126,12		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.2.11 KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) - 2-mm stropów	37,78		m2
1.2.12 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	126,12		m2
1.2.13 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	37,78		m2
1.2.14 KNRW 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne	65,05		m2
1.2.15 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	11,88		m2
1.2.16 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykła	37,78		m
1.2.17 KNR 402/212/5 Wymiana podejścia z rur PCW , Fi-110-mm	1,00		miejsce
1.2.18 KNR 402/219/2 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	1,00		kpl
1.2.19 KNR 402/223/3 Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	1,00		kpl
1.2.20 KNR 402/109/1 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie, Fi-15-mm	3,00		szt
1.3 Schody zewnętrzne			
1.3.1 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	4,26		m3
1.3.2 KNR 202/1101/7 (3) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka	2,13		m3
1.3.3 KNR 202/218/1 (1) Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu ławkami, jankami	4,26		m3
1.3.4 KNR 202/1220/5 Konstrukcje daszków 2-spadowe	8,00		m2
1.3.5 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm	18,80		m2
1.4 Elewacja			
1.4.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów . z blachy nie nadającej się do użytku	5,44		m2
1.4.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	9,00		m2
1.4.3 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ram stalowych, ponad 2-m2	6,00		m2
1.4.4 KNRW 202/127/5 Rozebranie naświetli z kształtek szklanych: luksferów 20x20x5-cm	5,70	0,5	m2
1.4.5 KNR 401/526/2 Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, odcinki do 0,50-m, blacha ocynkowana	3,00		szt
1.4.6 KNRW 401/348/4 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c.: ścian, filarów, kolumn	3,71		m3
1.4.7 KNRW 401/701/5 Odbicie tynków - ściany,ponad 5-m2, tynki cementowo-wapienne	77,23		m2
1.4.8 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	121,98		m2
1.4.9 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie	121,98		m2
1.4.10 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie	121,98		m2
1.4.11 KNR 17/2610/2 (1) Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, (kolor)	121,98		m2
1.4.12 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm	13,80		m2
1.4.13 KNR 19/929/1 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednoodzielne, do 0,4-m2, osadzanie na kotwach	2,16		m2
1.4.14 KNR 19/929/4 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednoodzielne, ponad 1,0-m2, osadzanie na kotwach	2,79		m2
1.4.15 KNR 19/931/8 (1) Wymiana drzwi stalowych dwuskrzydłowych na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,1,45/2.10	3,52		m2
1.4.16 KNRW 202/1039/2 Okna aluminiowe, do 2,0-m2 - szkło bezpieczne	5,70		m2
1.4.17 ORGB 202/541/1 Podokienniki z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25-cm	1,70		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.4.18 KNR 19/931/6 (1) Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	1,90		m2