

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE</b>			
1.1 KNR 401/402/4 Wymiana jednostronnego odeskowania ścian, z desek profilowanych grubości 25-mm	98,44		m2
1.2 KNR 401/410/3 Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubość 19-mm	4,60		m2
1.3 KNR 45/1/3 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych, płyty i gąsiory nie nadające się do użytku, gąsiory	26,68		m
1.4 ORGB 202/535/1 Pokrycie dachów o nachyleniu połąci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach,	26,68		m2
1.5 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25-cm	6,05		m2
<b>2 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE</b>			
2.1 KNR 401/1003/6 Naprawa średnia trzonów kuchennych licowanych, kafle znormalizowane	1,00		szt
2.2 KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)	6,96		m2
2.3 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	11,47		m2