
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połączenia z ulica Pionierską

Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne

Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2011 r.

Koszty zakupu

styczeń 2012

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połączenia z ulicą Pionierską

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	III ETAP km 0+283 - 0+355				
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	<i>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</i>				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,117		
	<i>USUNIĘCIE DRZEWLUB KRZAKÓW</i>				
2	KNR 2-01 0105/05 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	7,000		
	<i>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</i>				
3	KNR AT-03 0102/04 Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 15km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm	m2	12,000		
4	KNR 2-31 0813/04 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km	m	198,000		
5	KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	162,000		
6	KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	301,500		
7	KNR 2-31 0818/08 Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km	szt	3,000		
8	KNR 2-31 0703/03 Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	3,000		
	ROBOTY ZIEMNE				
	<i>WYKONANIE WYKOPÓW</i>				
9	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie wykopu	m3	461,000		
10	KNR 2-01 0701/03 Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m - wykop pod rury ochronne	m	110,000		
11	KNR 2-01 0704/03 Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,4m - zasypianie wykopu	m	110,000		
12	KNR 5-10 0303/01 Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm	m	110,000		
	<i>WYKONANIE NASYPÓW</i>				
13	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie nasypu	m3	30,600		
14	KNR 2-01 0313/02 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi, grunt kategorii III-IV	m3	30,600		
15	KNR 2-01 0236/01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	30,600		
	KANALIZACJA DESZCZOWA				
16	KNR 2-18 0625/02 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	2,000		
17	KNR 2-28 0506/06 Przykanaliki z rur dwuciennych z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 200mm Nr ST: D-03-02-01	m	18,000		
18	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	13,000		
19	KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 2m	szt	1,000		
20	KNR 2-31 0605/08 Rury betonowe o średnicy 60cm (kolektor)	m	15,000		
	PODBUDOWY				
	<i>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</i>				
	<i>Parking, Zjazdu, Dojazd do budynku.</i>				
21	KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 40cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	254,090		
	<i>Chodniki 680</i>				
22	KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	742,360		
	<i>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE</i>				
	<i>Dojazd do budynku 60,59</i>				
23	KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 30cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	60,590		
	<i>Chodnik</i>				
24	KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	742,360		
	<i>Parking i Zjazdu</i>				
25	KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	193,500		
	<i>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</i>				
26	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem na podbudowie	m2	580,000		
27	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem na w-we wiążącą	m2	580,000		
	<i>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</i>				
	<i>Podbudowa gr. 15cm - Chodnik</i>				
28	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	742,360		
	<i>Podbudowa gr. 20cm - Dojazd do budynku</i>				

Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połączenia z ulicą Pionierską

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
29	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	60,590		
30	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm- dla 5 cm	m2	60,590		
	<i>Podbudowa gr. 25cm - Parking i Zjazdy</i>				
31	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	193,500		
32	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - dla 10cm	m2	193,500		
	<i>PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 8cm - nakładka na istniejąca nawierzchnie</i>				
33	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	580,000		
34	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm dla 4cm	m2	580,000		
	NAWIERZCHNIE				
	<i>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</i>				
	<i>w+wa ścieralna gr. 5cm</i>				
35	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	580,000		
36	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm- dla 2 cm	m2	580,000		
	<i>RECYKLING(FREZOWANIE)</i>				
37	KNR AT-03 0102/04 Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 2cm	m2	580,000		
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	<i>OZNAKOWANIE POZIOME</i>				
38	KNR 2-31 0706/06 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczkową) Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie wg projektu organizacji ruchu	m2	42,000		
	<i>OZNAKOWANIE PIONOWE</i>				
39	KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm wg projektu organizacji ruchu	szt	12,000		
40	KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 wg projektu organizacji ruchu	szt	12,000		
	ELEMENTY ULIC				
	<i>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</i>				
41	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	19,500		
42	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	300,000		
	<i>Nawierzchnia Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</i>				
	<i>Parking, Zjazdy</i>				
43	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-05-03-23	m2	193,500		
	<i>Chodnik</i>				
44	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej (typ kostki - NOSTALIT)	m2	676,636		
45	KNR 2-31u1 0500/03 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej (granitowej) 20x10cm grubości 8cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 7cm	m2	74,236		
	<i>Chodnik - przekładka</i>				
46	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki	m2	67,500		
	<i>BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE</i>				
47	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	211,000		
	<i>Palisada 18*18*120cm 80mb</i>				
48	KNR 2-31 0403/03 Palisady betonowe o wymiarach 18x18*120cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,000		
49	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod palisadę	m3	33,600		
	<i>Schody terenowe</i>				
	<i>Palisada 12*12*40cm 40mb</i>				
50	KNR 2-31 0403/03 Palisady betonowe o wymiarach 12x12*40cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,000		
51	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod palisadę	m3	19,800		
	<i>Barieroporecz</i>				
52	Bariera stalowa z rur stalowych ocynkowanych śr. 70mm malowana proszkowo	mb	4,000		
53	KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	2,000		
54	KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	5,000		
55	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych ciepłociąg	szt	11,000		
56	KNR 2-21 0402/05 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	120,500		
	Razem				
	Podatek VAT				

Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połączenia z ulica Pionierską

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Ogółem kosztorys				

Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połączenia z ulica Pionierską

Nr	Opis robót	Wartość
	III ETAP km 0+283 - 0+355	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	ROBOTY ZIEMNE	
	KANALIZACJA DESZCZOWA	
	PODBUDOWY	
	NAWIERZCHNIE	
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
	ELEMENTY ULIC	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys