

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO			
1.1 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - SŁUPY PRZYBRAMOWE z fundamentami 3 x 0,5x0,5x2,0=	3,50		m3
1.2 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15-cm z wywiezieniem gruzu na odl 3,km	7,05		m3
1.3 KNR 401/1306/1 Demontaż przęseł z siatki w ramach stalowych i słupków stalowych na cokole	23,00		szt
1.4 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych	98,00		m2
1.5 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5-m3,	5,75		m3
1.6 KNR 202/1804/11 Ogrodzenie z siatki powlekanej - wys. 1.5-m - słupki z rur 65 mm - obetonowane w gruncie - głębokość 1,20 m - ponad teren 7,0 cm	147,00		m
1.7 KNR 202/1807/1 Słupy przybramowe żelbetowe z fundamentami, wysokość 1.8-m, obłożone cegłą klinkierową (51x51-cm)	3,00		szt
1.8 KNR 202/1808/2 Brama stalowa ozdobna dwuskrzydłowa na gotowych słupkach (szerokość: wrota 4,50 wys.1.6-m)	1,00		kpl
1.9 KNR 202/1211/3 Furtka otwierana o pow. do 2,0m2 szer 1,20 wys. 1,60	1,92		m2