Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 KANALIZACJA ZEWN. - DRENAŻ BOISK			
1.1 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - (367,3 x 0,3 x 1,2)	132,0		m3
1.2 KNNR 1/305/3 Wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu IV - (0,4 x 0,4 x 1,2) x 26	5,0		m3
1.3 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 20˙cm	6		szt
1.4 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm	6		m
1.5 KNNR 11/703/2 (1) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm - (164,9 + 117,2 + 85,2)	367,3		m
1.6 KNNR 1/608/2 (1) Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir - (367,3 x 0,3 x 1,2)	132,0		m3
1.7 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana prostopadle do osi drogi, sposobem ręcznym - (367,3 x 0,4)	146,9		m2
1.8 KNNR 4/1417/2 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE (10 + 8+ 8)	26		szt
1.9 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV	5,0		m3