

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont elewacji			
1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	28,66		m2
1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie poodokienników z blachy nie nadającej się do użytku	7,55		m2
1.3 KNR 401/701/5 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	506,96		m2
1.4 KNR 401/701/6 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowej	86,33		m2
1.5 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	0,50		m3
1.6 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)	1,40		m2
1.7 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	16,28		m2
1.8 KNR 401/308/3 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 5-szt	10,00		szt
1.9 KNR 401/308/2 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3-szt	20,00		szt
1.10 KNR 401/1305/1 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, obcięcie ceownika 80-mm	2,00		szt
1.11 KNR 401/1305/4 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, obcięcie kątownika 50x50-mm	2,00		szt
1.12 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie - gruntowanie 2-krotnie	506,96		m2
1.13 KNRW 202/2601/1 Docieplenie ścian styropianem gr 8,0 cm z wyprawą sylikatowo- sylikonową "baranek" 1,5 mm w kolorach	596,64		m2
1.14 KNRW 202/2601/1 Docieplenie ścian styropianem gr 5,0 cm z wyprawą elewacyjną - ściany fundamentowe	86,33		m2
1.15 KNRW 202/2601/8 (1) Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1-warstwą siatki, (kątowniki stalowe)	88,00		m
1.16 KNR 401/413/1 Ochrona elementów drewnianych deskami grubości 40-mm, nabicie desek 1-stronnie od zewnątrz	136,20		m
1.17 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III - ościeża szerokości 40-cm	39,00		m
1.18 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm	38,56		m2
1.19 KNNRW 3/1204/1 (1) Zmywanie ścian zmywaczami powierzchnie gładkie i skośne, płyn do czyszczenia - pilastry	77,62		m2
1.20 KNNRW 3/1202/1 Barwienie cegieł wbudowanych w elewację budynku, cegły przy powierzchni ścian murowanych do 5-m2	77,62		m2
1.21 KNNRW 3/1202/3 Barwienie spoiny przy powierzchni ścian murowanych do 5-m2	77,62		m2
1.22 KNR 401/631/1 (1) Malowanie ognioochronna elementów drewnianych i podbitek w kolorze	386,30		m2
1.23 KNNRW 3/1011/3 Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie	386,30		m2
1.24 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	16,28		m2
1.25 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	16,28		m2
1.26 KNRW 202/1111/3 (2) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30-cm	16,28		m2
1.27 KNRW 202/1115/2 Cokoliki z kamieni sztucznych- 10cm , na zaprawie klejowej	9,40		m
1.28 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	16,28	2	m2
1.29 KNNR 7/208/5 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji z schodów spawanych, masa elementu 50-kg (taras)	0,065		t
1.30 KNR 202/218/1 (1) Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu,	1,34		m3
1.31 KNRW 202/1035/2 Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 45x70-mm, z drewna liściastego	4,00		m
1.32 KNR 202/1610/2 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16-m,	1 399,00		m2
1.33 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10-m,	158,00		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.34 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie o długości do 3-m, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 (Daszek n/wejściem)	0,29		m3
1.35 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5-m, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2	0,11		m3
1.36 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	8,10		m2
1.37 KNRW 202/508/2 Pokrycie dachu blachą ocynkowaną, (rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57-mm), blacha 0.60-mm	8,10		m2
1.38 KNR 202/506/1 (1) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25-cm	4,00		m2
1.39 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III	65,00		m3
1.40 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120-mm2	116,00		m
1.41 KNR 201/320/1 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5-m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5-m	65,00		m3
1.42 KNR 518/1603/1 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych i zerowania, badania uziomu ochronnego lub roboczego pomiar pierwszy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,00		szt
1.43 KNR 518/1603/2 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych i zerowania, badania uziomu ochronnego lub roboczego pomiar następny R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,00	4	szt
1.44 KNR 401/816/4 Oczyszczenie zabytkowych drzwi drewnianych zewnętrznych (analog.)	3,82	2	m2
1.45 KNBK 5/1201/1 J.w. lecz uzupełnienia ubytków i naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska,	6,00		szt
1.46 KNRW 202/1122/7 Lakierowanie oczyszczonych powierzchni drewnianych drzwi zewnętrznych (analog.)	3,82	2	m2