

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 OŚWIETLENIE DROGI W M-CI HOSZOWCZYK		- od słupa 10/1 i do słupa 17/1		
1.1 KNNR 5/903/4 (1)	Montaż haków wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16	6		szt
1.2 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35-mm ²	0,226		km
1.3 KNR 514/604/1	Mocowanie tabliczek opisowych, WO podwieszone R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.4 KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg	2		szt
1.5 KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku OUS 150W	2		szt
1.6 KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10-m, przewody 1-żyłowe	2		kpl
1.7 KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	2		szt
1.8 KNNR 5/613/2	Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100-mm	2		szt
1.9 KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	1		szt
1.10 KNNR 5/907/3	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV	25		m
1.11 KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	24		m
1.12 KNNR 5/1304/6	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny	1		szt
1.13 KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	2		pomiar