

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 piętro-ZGM i wspólne części					
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg oraz balustrad folią	m ²		
d.1	1013-01	220-54.87	m ²	165.130	
				RAZEM	165.130
2	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1	01 0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	5.000	
		5		RAZEM	5.000
3	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z	m ²		
d.1	202 2015-01	tynku o pow. ponad 5 m2 sufit korytarz	m ²	16.700	
		16.70		RAZEM	16.700
4	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża pod malowanie	m ²		
d.1	2611-02	811.45-254.95	m ²	556.500	
				RAZEM	556.500
5	KNR-W 4-	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	01 1204-05	nych ścian i sufitów	m ²	164.610	
		30.8+10.63+10.20+1.8+4.5+5.5+3.3+6.83+17+15.5+16.7+15.85+5+7+14		RAZEM	164.610
6	KNR-W 4-	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	01 1204-05	nych ścian - pomieszczenia WC, korytarz, klatka schodowa	m ²	190.160	
		2*48.20+4*2.00+16+21*2+6.8+10.36+13.7+3+6+2.5-8*1.6-1.8		RAZEM	190.160
7	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	01 1204-01	ścian-pomieszczenia pozostałe	m ²	201.730	
		2*5.5-2*1.6+2*4.4-1.8+2*10.34-2*6.3-1.6+4.5+2.56+1.8+1.4+11+11.20+3.87+6.58-1.6+2*18.20+2*13.5-1.6+2*17.17+2*10.60-1.6		RAZEM	201.730
8	KNR-W 4-	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio-	m ²		
d.1	01 1209-06	wej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²	45.760	
		(11*1.6)*2+0.96*11		RAZEM	45.760
9	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-	m ²		
d.1	02 1123-02	nowe - na nowym stropie	m ²	6.000	
		6		RAZEM	6.000
10	KNR-W 4-	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	02 0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-	Wymiana głowicy w zaworze lub baterii o śr. 25 mm	szt.		
d.1	02 0135-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.1	02 0213-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	szt.		
d.1	02 0226-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR-W 3	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1	1014-05	2*8	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR-W 4-	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych PCW o pow. ponad 0.5 do	szt.		
d.1	01 0909-04	2.5 m2	szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
2 parter					
16	KNR 0-26	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie	m ²		
d.2	0633-01	wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jed-	m ²	4.500	
		nym poziomie		RAZEM	4.500
		30*0.15			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4- d.2 01 0442-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 0-21 d.2 4005-03	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm - strop w miejsce likwidowanej klatki schodowej	mb		
		10.5	mb	10.500	
				RAZEM	10.500
19	KNR 0-21 d.2 4007-03	Słopa podłoga z płyty osb na nowym stropie	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 0-14 d.2 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR-W 3 d.2 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
22	KNR-W 4- d.2 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNR-W 4- d.2 01 0348-01	Rozebranie ścianki działowej regips oraz obudowy schodów w pom. po byłym bufecie	m ³		
		1.00*3.00*0.12+1.5	m ³	1.860	
				RAZEM	1.860
24	KNR-W 4- d.2 01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - szpalety w oknie - bufet	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2- d.2 02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - szpalet okna bufet	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-02 d.2 0133-02	Demontaż zaworu przełotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2- d.2 15 0130-03	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 0-14 d.2 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów-obudowa odpływu	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
29	KNR-W 4- d.2 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4- d.2 02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 3 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej-posadowienie brodzika	m ³		
		0.6*0.2*0.12	m ³	0.014	
				RAZEM	0.014
32	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - gruntowanie	m ²		
		82.1+103.76	m ²	185.860	
				RAZEM	185.860
33	KNR-W 2- d.2 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej - uzupełnienie braków	m ²		
		0.8*0.2+0.5	m ²	0.660	
				RAZEM	0.660

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 11.15*2-1.6+6.05*2-1	m ²		
			m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
35	KNR-W 4- d.2 01 1209-06	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 1.6*2+0.96*2	m ²		
			m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
36	KNR-W 4- d.2 01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 11.13*2+8*2-1.6+8+6+6.4+9.5+11*2	m ²		
			m ²	88.560	
				RAZEM	88.560
37	KNR-W 3 d.2 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien 2*7	m ²		
			m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
3 Poczkalnia					
38	KNR 0-26 d.3 0633-01	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jednym poziomie 20*0.15	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie i układanie płytek - gruntowanie 51.918+56.787	m ²		
			m ²	108.705	
				RAZEM	108.705
40	KNR 0-12 d.3 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej 51.918	m ²		
			m ²	51.918	
				RAZEM	51.918
41	KNR-W 4- d.3 01 0812-03	Wymiana posadzek o pow. do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 4- d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50.787+6	m ²		
			m ²	56.787	
				RAZEM	56.787
43	KNR-W 2- d.3 02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o pow. ponad 2 m ² osadzone w ścianach 3.18+5.25	m ²		
			m ²	8.430	
				RAZEM	8.430
44	KNR-W 4- d.3 01 1112-01	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o pow. do 2 m ² - montaż szyb bezpiecznych w drzwiach prowadzących na peron (0.80*0.965)*2	m ²		
			m ²	1.544	
				RAZEM	1.544
45	KNR-W 4- d.3 01 1112-01	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o pow. do 2 m ² - wymiana wypełnienia drzwi aluminiowych kolor biały 0.80*0.815	m ²		
			m ²	0.652	
				RAZEM	0.652
46	KNR-W 4- d.3 01 1110-06	Uzupełnienie brakujących listew aluminiowych przyszybowych 0.80*0.965	m ²		
			m ²	0.772	
				RAZEM	0.772
47	KNR 0-19 d.3 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naświetlem oszklonych na budowie-korytarz 1.3*3.5	m ²		
			m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
48	Kalkulacja d.3 własna	Ławki zespolone do poczekalni - 23 siedziska 23	szt		
			szt	23.000	
				RAZEM	23.000
4 Pomieszczenia LGD					
49	KNR-W 3 d.4 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10.70+12.50	m ²		
			m ²	23.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie podłoża po malowanie	m ²	RAZEM	23.200
		2*12.13+2*12.15-1.6+12.5+2*12.23+2*10.29-1.6+10.70	m ²	113.600	
51	KNR-W 4- d.4 01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian i sufitów	m ²	RAZEM	113.600
		2*12.13+2*12.15-1.6+12.5+2*12.23+2*10.29-1.6+10.70	m ²	113.600	
52	KNNR-W 3 d.4 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²	RAZEM	113.600
		2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5 Pomieszczenie ZUS					
53	KNNR-W 3 d.5 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		14.67	m ²	14.670	
54	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²	RAZEM	14.670
		14.67+15.18+9.47+6+12.13-1.6+14.70	m ²	70.550	
55	KNR-W 4- d.5 01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian i sufitów	m ²	RAZEM	70.550
		14.67+15.18+9.47+6+12.13-1.6+14.70	m ²	70.550	
56	KNNR-W 3 d.5 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²	RAZEM	70.550
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6 Pomieszczenie Emeryci					
57	KNNR-W 3 d.6 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		17	m ²	17.000	
58	KNR 0-23 d.6 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²	RAZEM	17.000
		17+2*17.20-1.6+2*11.30-1.6	m ²	70.800	
59	KNR-W 4- d.6 01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²	RAZEM	70.800
		17	m ²	17.000	
60	KNR-W 4- d.6 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	RAZEM	17.000
		2*17.20-1.6+2*11.30-1.6	m ²	53.800	
61	KNNR-W 3 d.6 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²	RAZEM	53.800
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000