

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 REMONT POSADZEK			
1.1 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym,	5,65		m3
1.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	56,47		m2
1.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 8 cm 1-warstwa	56,47		m2
1.4 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	56,47		m2
1.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	56,47	3	m2
1.6 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	56,47		m2
1.7 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	56,47		m2
1.8 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykła	55,40		m
1.9 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm	10,80		m2