

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 roboty remontowe			
1.1 KNR 19/931/6 (1) Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	1,80		m2
1.2 KNR 19/930/12 (1) Wymiana starych drzwi na drzwi systemowe płytowe fabrycznie wykończone (osiecznice drewniane)	1,60		m2
1.3 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt OSB, na ścianach, z listew drewnianych	11,62		m2
1.4 KNR 21/4004/7 (1) Poszycie ścian szkieletowych, ściany z OSB gr 9mm	11,62		m2
1.5 KNR 202/1111/6 Cokół i opaski drewniane - 10 cm	15,00		m