

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 roboty remontowo budowlane			
1.1 KNR 202/406/1 Murlaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	0,39		m3
1.2 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie o długości do 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	0,2		m3
1.3 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	1,12		m3
1.4 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm	72,00		m2
1.5 ORGB 202/537/2 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy 25-50·m2	72,00		m2
1.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	299,45		m2
1.7 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	110,00		m2
1.8 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	190		m2
1.9 KNR 19/930/12 (1) Wymiana starych drzwi drewnianych na drzwi z PCV, osadzanie na kotwach	3,60		m2