

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element				
1.1 KNR 202/2007/1	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z listew drewnianych	52,00		m2
1.2 KNR 202/2006/3 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm	52,00		m2
1.3 KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykła	25,00		m
1.4 KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1-m	1,00		szt
1.5 KNR 518/1203/1	Wypusty wykonane przewodami ADY 2,5-mm ² w rurach izolacyjnych płaszczowych na drewnie, na wyłącznik 1-biegunowy 6-A R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,00		szt
1.6 KNR 518/1203/2	Wypusty wykonane przewodami ADY 2,5-mm ² w rurach izolacyjnych płaszczowych na drewnie, na przełącznik świecznikowy 6-A R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3,00		szt
1.7 KNR 518/1203/4	Wypusty wykonane przewodami ADY 2,5-mm ² w rurach izolacyjnych płaszczowych na drewnie, na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10-A/Z R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,00		szt
1.8 KNR 403/603/2 (1)	Wymiana opraw ściennych lub sufitowych, na podłożu drewnianym, 1-żarówkowych	3,00		szt
1.9 KNRW 202/1513/1	Malowanie powierzchni drewnianych (analog) - ściany z desek , farba olejna (kolor orzech)	41,60		m2