

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 roboty remontowe klatki schodowej</b>			
1.1 KNR 222/602/1 Podsufitki - szkielet z łąt R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,50		m3
1.2 KNR 222/602/6 Podsufitka z płyt gipsowych tynkowych ognioodpornych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	17,55		m2
1.3 KNR 202/120/2 (1) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych	6,00		m2
1.4 KNR 202/2003/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 55-01	16,00		m2
1.5 KNR 202/110/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu "UNI", grubość 19-cm	8,80		m2
1.6 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	4,0		m
1.7 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody	0,50		m3
1.8 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	11,60		m2
1.9 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	11,60		m2
1.10 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	11,60		m2
1.11 KNR 202/1106/7 Posadzki - dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	11,60		m2
1.12 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm	14,50		m2
1.13 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6-m2	4,80		m2
1.14 KNR 202/1016/2 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie FD7,	3,00		szt
1.15 KNR 202/802/2 (1) Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ściany i słupy, kategoria-III,	20,00		m2
1.16 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	40,00		m2