

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEDSZKOLE NR 1			
1.1 Ogrodzenie od ulic:			
1.2 Pionierska - wymiana przęseł i bramy z furtką			
1.2.1 KNRW 201/304/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, grunt kat.III	6,90		m3
1.2.2 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm	4,96		m3
1.2.3 KNRW 401/1306/1 Demontaż starego ogrodzenia z siatki	85,00		mb
1.2.4 KNR 401/1306/1 Wycięcie stalowych słupków ogrodzeniowych	40,0		szt
1.2.5 KNR 201/312/11 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV	34,00		szt
1.2.6 KNR 202/1801/2 Ułożenie betonu z obsadzeniem słupków	5,44		m3
1.2.7 KNR 202/1808/7 Brama przesuwna szerokości 5,00 m z furtką szerokości 1,20 m wys 1,60 m	1,00		kpl
1.2.8 KNR 202/1807/2 Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1.8·m, żelbetowe (20x20·cm)	3,00		szt
1.2.9 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) słupów żelbetowych - ceglami klinkierowymi grubość 1/2·cegły	10,80		m2
1.2.10 KNRW 202/1802/3 Ogrodzenia wysokości 1.5·m, z ram z profili zamkniętych 40x60 mm wypełnionych płaskownikiem 35x 6 mm Słupki z profili 80x80 mm obsadzone w fundamencie, - przęsła i słupki malowane w kolorach	85,00		m
1.3 Wyzwolenia, ŚDS, osiedle - naprawa i malowanie			
1.3.1 KNR 401/1301/10 (1) Naprawa z częściową wymianą ogrodzenia z siatki i drutu w ramach na słupach z rur lub kształtowników	160,00	0,2	m2
1.3.2 KNR 401/1212/10 Malowanie ogrodzeń z ramami stalowymi, 1-krotne (analog.)	160,00		m2