

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2		
1	Element	ELEMENT I - sala zajęć kompensacyjno - korekcyjnych		
1.1	KNR 401/804/6	Nacięcie podłoża betonowego	m2	12,00
1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	88,00
1.3	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	12,00
1.4	KNR 401/422/1	Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem	m	40,00
1.5	KNR 401/422/5	Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m	40,00
1.6	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm (podłoża i ściany fund.)	m3	2,70
1.7	KNR 401/106/2	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku,	m3	14,40
1.8	KNR 202/1101/7 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka	m3	0,75
1.9	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3	0,75
1.10	KNR 202/204/2 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	5,04
1.11	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-16·mm	t	0,24
1.12	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	12,00
1.13	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa	m2	8,08
1.14	KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno dodatek za każdą następną warstwę	m2	8,08
1.15	KNR 201/320/1 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szer.0.8-1.5·m	m3	7,80
1.16	KNR 205/101/1	Słupy z podwójnego ceownika 120 mm (2 x [120)	t	0,60
1.17	KNR 205/101/5	Stężenia słupów	t	0,057
1.18	KNR 401/313/4	Dostarczenie i montaż belek stalowych, 2x [120·mm	m	22,40
1.19	KNR 205/102/7	Podciągi stalowe (dwuteownik 2 x I 140 mm)	t	0,29
1.20	KNR 401/313/5	Dostarczenie i montaż belek stalowych, do I NP 140 ·mm	m	15,68
1.21	KNR 205/102/7	Podciągi stalowe 2 x I 200 mm	t	0,41
1.22	KNR 401/313/5	Dostarczenie i montaż belek stalowych, do I NP 200 mm	m	15,68
1.23	KNR 401/208/3	Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 30·cm	szt	4,00
1.24	KNR 401/211/2	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na sufitach	m2	2,00
1.25	KNR 401/211/10	Wykucie otworów w ścianach pod stropem dla osadzenia belek stalowych z podwójnego ceownika "35"	szt	20,00
1.26	KNR 205/208/2	Konstrukcje podparć z podwójnego ceownika "35" o łącznej masie do 10·kg	t	0,32
1.27	KNR 401/313/4	Dostarczenie i montaż belek stalowych, podwójny ceownik (2 x 35 mm)	m	24,00
1.28	KNR 401/203/8	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	m3	0,30
1.29	KNR 401/329/5	Wycięcie otworu w ścianach z betonu żwirowego (cegła żerańska)	m3	4,50
1.30	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m	32,00
1.31	KNR 401/704/1	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym	m2	14,40
1.32	KNR 401/704/3	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m2	14,40
1.33	KNR 202/2004/2	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 100-01	m2	15,00
1.34	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	88,00
1.35	KNR 401/711/15 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy)	m2	46,90
1.36	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	262,00