

OPIS TECHNICZNY DO PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH I ROZBIÓRKOWYCH NA STADIONIE SPORTOWYM W USTRZYKACH DOLNYCH

Istniejący stadion zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 1823 w m-ci Ustrzyki Dolne, gmina Ustrzyki Dolne. Istniejące ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych. Brama wjazdowa, dwie bramy boczne oraz furtka wykonana z płaskownika, słupki przybramowe wg systemu. Istniejące elementy ogrodzenia są mocno skorodowane, słupki powyginane, brama powyłamywana i również skorodowana. Istniejąca komunikacja do trybun - zniszczone płyty chodnikowe o łącznej powierzchni 225m²

Istniejące schody betonowe stanowiące dojście do płyty stadionu - zniszczone stopnie betonowe – wymagają uzupełnienia betonem klasy C16/20. Bariarka przy schodowa wygięta – wymaga wyprostowania i pomalowania farbą do metalu .

1. Ogrodzenie

1.1. ODCINEK Z PANELI

Ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolor zielony) – wysokość h=2,23m

Panele mocowane do słupka za pomocą obejm montażowych lub zgodnie z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia. Słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamkniętego 60x40x2mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym i zakończone zaślepką.

Fundament pod słupki 40x40x120cm

Ogrodzenie wyposażone w:

- bramę przesuwczą o szerokości 6m
- 2 bramy otwierane o szerokości 4m
- 4 furtki o szerokości 1,3m
- 1 furtka szerokości 2m. Wysokość bramy i furtek w nawiązaniu do ogrodzenia, systemowe.

Słupki przybramowe wg systemu i załączonych rysunków.

- całkowita długość ogrodzenia - 232mb

2. Komunikacja do trybun

Projektuje się rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych o łącznej powierzchni 225m²

Projektowany chodnik o powierzchni 800m² należy wykonać w następujący sposób:

- warstwa dolna: podbudowa z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0,32 - 0,64 gr.

20cm

- warstwa górna : podbudowa z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0,16-0,32 gr.

8cm

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o nieregularnych kształtach gr.

8cm

na podsypce cementowo piaskowej.

Wzdłuż chodnika, od strony skarpy projektuje się ułożenie cieków wodnych o grubości

15cm

3. Naprawa schodów – dojście do płyty stadionu

W istniejących stopniach schodowych należy uzupełnić elementy betonowe schodów betonem klasy C16/20> powyginane barierki – wyprostować i pomalować dwukrotnie farbą do metalu

– zabezpieczającą przed rdzą w kolorze zielonym.

4. Sanitariaty rozbiórka istniejących

4.1. Charakterystyka obiektu

Istniejący budynek sanitariatów to wolnostojący budynek wybudowany w latach 80-tych zeszłego stulecia w technologii tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym. Wymiary budynku: 2,90m x 4,30m i wysokości 2,10- 2,80m, oddalony od granicy działki o 140cm kubatura budynku 30,55m³ Fundamenty budynku – betonowe z betonu żwirowego, ściany z cegły pełnej. Stropodach drewniany – pokryty papą.

4.2. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych

Prace rozbiórkowe powinny prowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania prac przeszkoleni w zakresie podstawowym. Na czas rozbiórki wykonać ogrodzenie tymczasowe wokół budynku, w celu wydzielenia strefy niebezpiecznej przy pracach na wysokości i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Rozbiórkę rozpocząć od demontażu dachu – pokrycia i warstw spadkowych, warstw ocieplenia

i elementów stropu. Następnie rozebrać ściany przyziemia. Teren wyrównać uzupełnić doły gruzem porozbiórkowym i ziemią.

4.3. Bezpieczeństwo pracujących

- a. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.
- b. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież ochronną, kaski, okulary i rękawice ochronne.
- c. Wszystkie drogi, przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych winny być odpowiednio zabezpieczone i wyraźnie oznakowane.
- d. Dla zachowania bezpieczeństwa w trakcie rozbierania poszczególnych elementów konstrukcji budynku należy:
 - wydzielić i oznakować miejsce prowadzenia robót
 - wydzielić strefę niebezpieczną przy pracach wykonywanych na wysokościach i oznakować tablicami ostrzegawczymi
 - sprzęt zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem mechanicznym powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną
 - oczyszczone materiały do odzysku składować oddzielnie nie blokując komunikacji
 - bezwzględnie utrzymywać porządek tak na indywidualnym stanowisku pracy jak i na terenie całej budowy (rozbiórki)