

## Przedmiar robót

| Nr   | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót                                                                                                                                        | J.m. | Ilość |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|      | Kosztorys                  | <b>OŚWIETLЕНИЕ DROGI W M-CI WOJTKÓWKA - CHWANIÓW</b>                                                                                                                       |      |       |
| 1    | Element                    | <b>OŚWIETLЕНИЕ DROGI W M-CI WOJTKÓWKA - CHWANIÓW (od stacji transf. do słupa nr 18/2 i 17/2)</b>                                                                           |      |       |
| 1.1  | KNNR 5/903/2               | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0-m - RNK3-12/10                                                               | słup | 1     |
| 1.2  | KNNR 5/903/2               | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0-m - O3-12/6                                                                  | słup | 1     |
| 1.3  | KNNR 5/903/4 (1)           | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16                                                         | szt  | 4     |
| 1.4  | KNNR 5/905/1               | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50-mm <sup>2</sup>                                                                 | km   | 0,071 |
| 1.5  | KNNR 5/1002/1              | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg                                                                                   | szt  | 2     |
| 1.6  | KNNR 5/1003/1 (1)          | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4-m, bez wysięgnika, przewody 1-żyłowe                        | kpl  | 2     |
| 1.7  | KNNR 5/1004/2              | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - OUSc 150W                                                                                                           | szt  | 2     |
| 1.8  | KNNR 5/906/2               | Montaż skrzynki bezpiecznikowej - BZO-03                                                                                                                                   | szt  | 2     |
| 1.9  | KNNR 5/906/3               | Montaż zestawu do zakładania uziemiaczy ST 208                                                                                                                             | szt  | 1     |
| 1.10 | KNNR 5/906/3               | Montaż ogranicznika przepięć GXO 0,66/5                                                                                                                                    | szt  | 1     |
| 1.11 | KNNR 5/907/3               | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV                                                                                                            | m    | 20    |
| 1.12 | KNNR 5/907/5               | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III                                                                                                   | m    | 6     |
| 1.13 | KNR 508/403/1              | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 2.5-kg, ilość otworów mocujących do 2 - wkładka bezpiecznikowa      | szt  | 1     |
| 1.14 | KNR 508/403/2              | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 2.5-kg, ilość otworów mocujących do 4 - wyłącznik nadprądowy        | szt  | 1     |
| 1.15 | KNR 508/403/2              | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 2.5-kg, ilość otworów mocujących do 4 - przełącznik czteropozycyjny | szt  | 1     |
| 1.16 | KNR 508/403/2              | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 2.5-kg, ilość otworów mocujących do 4 - zegar Talento               | szt  | 1     |
| 1.17 | KNR 514/604/1              | Mocowanie tabliczek opisowych, na przewodach<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000                                                                                                 | szt  | 2     |
| 1.18 | KNNR 5/1304/1              | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy                                      | szt  | 1     |
| 1.19 | KNNR 5/1304/2              | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny                                | szt  | 1     |