

PRZEDMIAR ROBÓT

7

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Dach				
1	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 483	m ² m ²	 483.000	
				RAZEM	483.000
2	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 483	m ² m ²	 483.000	
				RAZEM	483.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 86.95	m m	 86.950	
				RAZEM	86.950
4	KNR-W 4- d.1 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNR 4-01 d.1 0413-01	Wzmocnienie końcówek krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 93*0.70	m m	 65.100	
				RAZEM	65.100
6	NNRNKB d.1 202 0411-02	Przybicie deski czołowej gr 32 cm h=20cm 86.95	m m	 86.950	
				RAZEM	86.950
7	KNR-W 4- d.1 01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1.00*0.43*1.40+(0.80*0.43*1.30)*5	m ³ m ³	 2.838	
				RAZEM	2.838
8	KNR-W 2- d.1 02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel klinkierowych o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. 1.00*0.43*1.40+(0.80*0.43*1.30)*5	m ³ m ³	 2.838	
				RAZEM	2.838
9	KNR-W 4- d.1 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie końcowe zwykłe 4*5.00+3.5*6	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
10	KNR-W 4- d.1 01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały na końcowych krokwiach 3.5*2+1.5*2	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 4- d.1 01 0627-02	Jednokrotna impregnacja więźby dachowej metodą smarowania prepara- tami solowymi - impregnacja grzybobójcza, owadobójcza i ogniochronna 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
12	KNR AT-09 d.1 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1, 00 m- folia wiatroizolacyjna 483	m ² m ²	 483.000	
				RAZEM	483.000
13	NNRNKB d.1 202 0411-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 483	m ² m ²	 483.000	
				RAZEM	483.000
14	KNR 0-15II d.1 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną matową w arkuszach o wy- miarach modułu fali 18.33x35.0 cm 483	m ² m ²	 483.000	
				RAZEM	483.000
15	KNR AT-09 d.1 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 58.70	m m	 58.700	
				RAZEM	58.700
16	KNR 0-15II d.1 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy powlekanej 58.70	mb mb	 58.700	
				RAZEM	58.700
17	KNR-W 2- d.1 02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powle- kanej matowej (w kolorze pokrycia) 31.30+12.00+17.84+0.46*5	m ² m ²	 63.440	

2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	63.440
18 d.1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk-szczyty 12.00*2	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
19 d.1	KNR 0-21 4001-04	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 120 mm-konstrukcja pod poszycie z OSB 24	m ² ściany m ² ściany	24.000	
				RAZEM	24.000
20 d.1	KNR AT-09 0103-03	Membrana dachowa paroprzepuszczalna pod poszycie ścian płytą OSB gr 22mm 24	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
21 d.1	KNR 0-21 4004-05	Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB gr 22mm - szczyty 24	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
22 d.1	KNR 0-18 2611-08	Montaż ruszty pod podbitkę 49.77	m ² m ²	49.770	
				RAZEM	49.770
23 d.1	KNR 0-18 2613-03	Montaż podbitki dachowej z desek impregnowanych lakierobejca łączonych na pióro i wpust do wcześniej wykonanego rusztu 49.77+18.00+8.40	m ² m ²	76.170	
				RAZEM	76.170
24 d.1	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 86.95	m m	86.950	
				RAZEM	86.950
25 d.1	KNR-W 2- 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
2 Burzówka					
26 d.2	KNR 2-01 0215-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.IV 0.5*(1.20*(8.00*4+45.2*2+1.00*4+15.00))	m ³ m ³	84.840	
				RAZEM	84.840
27 d.2	KSNR 4 0208-06	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową o śr. 100 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
28 d.2	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
29 d.2	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa (8.00*4+45.2*2+1.00*4+15.00)*0.15	m ³ m ³	21.210	
				RAZEM	21.210
30 d.2	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 8.00*4+45.2*2+1.00*4+15.00+8*1.00	m m	149.400	
				RAZEM	149.400
31 d.2	KNR-W 2- 01 0222-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 84.84	m ³ m ³	84.840	
				RAZEM	84.840