

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Elewacje				
1	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	4.16+79.78+11.84*2+79.61-10.4*2-8.86-1.35-2.65-1.57-2.34+12.5*0.80+4.12*0.30+0.93+3.00*0.60+0.50	m ²	164.126	
				RAZEM	164.126
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
d.1	0426-02	149.66+0.94+2.07*2+1.80+1.44	m ²	157.980	
				RAZEM	157.980
3	KNR-W 4-	Wycięcie elementów ścian drewnianych przeznaczonych do wymiany	m		
d.1	01 0409-01	12.50+12.30+3.70*2+1.30	m	33.500	
				RAZEM	33.500
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami	m ³		
d.1	0304-04	((12.50+12.30+3.70*2+1.30)*0.24)*0.24	m ³	1.930	
				RAZEM	1.930
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0604-03	(12.50+12.30+3.70*2+1.30)*0.24	m ²	8.040	
				RAZEM	8.040
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa	m ²		
d.1	0604-04	(12.50+12.30+3.70*2+1.30)*0.24	m ²	8.040	
				RAZEM	8.040
7	KNR 4-01	Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.wap.-gips.na ścianach,pilastrach na podł.drew.otrzciniowanym (do 5m2 w 1 miej.) - uzupełnienie uszkodzonych tynków w lokalach po wymianie podwalin	m ²		
d.1	0712-03	(12.50+12.30+3.70*2+1.30)*0.24	m ²	8.040	
				RAZEM	8.040
8	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza, owadobójcza i ognichronna i ogniochronna bali ścian zewnętrznych po odbiciu tynku	m ²		
d.1	0629-02	149.66+8.00*2+15.65-1.46-1.32-2.00-1.08	m ²	175.450	
				RAZEM	175.450
9	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na ścianach	m ²		
d.1	0103-04	79.78+4.16+79.61+39.33+10.17+4.16	m ²	217.210	
				RAZEM	217.210
10	KNR 0-18	Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach pod montaż styropianu	m ²		
d.1	2611-07	217.21+106.14*0.15	m ²	233.131	
				RAZEM	233.131
11	KNR 0-18	Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ościeżach	m ²		
d.1	2611-08	15.921	m ²	15.921	
				RAZEM	15.921
12	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie styroduru gr 5cm do cokołu	m ²		
d.1	2612-01	12.5*0.80+4.12*0.30+0.93+3.00*0.60+0.50	m ²	14.466	
				RAZEM	14.466
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 10 cm - mocowanie za pomocą wkrętów dł 120mm do gotowego rusztu	m ²		
d.1	2612-01	217.21	m ²	217.210	
				RAZEM	217.210
14	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3 cm- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą wkrętów do ościeży	m ²		
d.1	2612-02	106.14*0.15	m ²	15.921	
				RAZEM	15.921
15	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	233.131	m ²	233.131	
				RAZEM	233.131
16	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	2612-07	15.921	m ²	15.921	
				RAZEM	15.921

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników	m		
d.1	2612-08	wypukłych kątownikiem metalowym	m	150.000	
		150		RAZEM	150.000
18	KNR 0-17	Przyklejenie elementów ozdobnych styropianowych wokół okien, drzwi, pi-	m ²		
d.1	2609-02	lastry oraz gzymsy - sztukateria styropianowa	m ²	30.444	
		0.30*3.50*12+106.14*0.10+(12.30+4.12+12.50)*0.25		RAZEM	30.444
19	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej - parapety ze-	m ²		
d.1	0506-01	wewnętrzne oraz obróbki nad gzymsami	m ²	34.496	
		0.23*(2.30+2.00+1.60+0.30+0.90*3+0.96*3+1.12*2+1.16+1.01+1.20+1.08+0.90*20.30*4+1.04)+(34.00+32.00)*0.20		RAZEM	34.496
20	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon-silikatowego gr. 2	m ²		
d.1	0931-01	mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie	m ²	233.131	
		podkładowej masy tynkarskiej		RAZEM	233.131
		233.131			
21	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego gr.	m ²		
d.1	0931-02	2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany	m ²	217.210	
		płaskie i powierzchnie poziome		RAZEM	217.210
		217.21			
22	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego	m ²		
d.1	0931-04	gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - oście-	m ²	15.921	
		ża o szer. do 30 cm		RAZEM	15.921
		15.921			
23	KNR 0-12	Przyklejenie kamienia naturalnego łupka do cokołu	m ²		
d.1	0829-01		m ²	14.466	
		14.466		RAZEM	14.466
24	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne -	szt.		
d.1	0137-01		szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
25	KNR 0-15II	Przymocowanie blachy trapezowej powlekanej od spodu balkonu do profili	m ²		
d.1	0522-02	metalowych	m ²	4.930	
		2.90*1.70		RAZEM	4.930
26	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01		m ²	4.930	
		2.90*1.70		RAZEM	4.930
27	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie - balkon	m ³		
d.1	1101-02		m ³	0.247	
		(2.90*1.70)*0.05		RAZEM	0.247
28	KNR-W 2-	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej poleka-	m ²		
d.1	02 0514-02	nej - obróbki balkonu	m ²	4.437	
		0.45*(2.90*1.70*2)		RAZEM	4.437
29	KNR-W 4-	Uzupełnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek tera-	m ²		
d.1	01 0809-06	kotowych 30x30 cm	m ²	4.930	
		2.90*1.70		RAZEM	4.930
30	KNR-W 4-	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5	szt.		
d.1	01 1214-01	m2	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
31	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową metal.drzwi,drzwiczek i	m ²		
d.1	1510-05	elem.pelnych o pow.ponad 0.5 m2 bez szpachlowania - malowanie balko-	m ²	10.930	
		nu		RAZEM	10.930
		4+2+2.90*1.70			
2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej					
32	KNR-W 4-	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
d.2	01 1111-01		m ²	16.540	
		4.16*2+4.00+2.56+1.66			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 0-19 d.2 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 4.16+4.00+2.56+1.66	m ² m ²	RAZEM 12.380	16.540 12.380
34	KNR 0-19 d.2 0928-03	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 1.00*1.52	m ² m ²	RAZEM 1.520	1.520 1.520
35	KNR 0-19 d.2 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszkło- ne na budowie 2.65*1.15	m ² m ²	RAZEM 3.048	3.048 3.048
3 Ganek					
36	KNR-W 4- d.3 01 0401-01	Wymiana słupów 15x14 cm bez zastrzałów w ścianach drewnianych 6*2.60	m m	15.600	15.600
37	KNR 4-01 d.3 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 1.23*10.00	m ² m ²	RAZEM 12.300	12.300 12.300
38	KNR 0-21 d.3 4005-03	Stropy drewniane - belki stropowe 200 mm x 80 mm 1.23*20	mb mb	RAZEM 24.600	24.600 24.600
39	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - ganek 2 warstwy 10.00*1.23	m ² m ²	RAZEM 12.300	12.300 12.300
40	KNR-W 4- d.3 01 0819-03	Przybicie płyty OSB gr 12 mm od spodu do belek-ganek 1.23*10.00	m ² m ²	RAZEM 12.300	12.300 12.300
41	KNR-W 2- d.3 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa 1.23*10.00	m ² m ²	RAZEM 12.300	12.300 12.300
42	KNR-W 4- d.3 01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22mm 10.00*1.23	m ² m ²	RAZEM 12.300	12.300 12.300
43	KNR 0-21 d.3 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych gr 22 mm od zewnątrz-ga- nek 1.15*8.85+1.25*1.15+4.16	m ² m ²	RAZEM 15.775	15.775 15.775
44	KNR-W 2- d.3 02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15 cm pionowe z płyt układanych na sucho 2.07*2+4.16+1.80+1.60	m ² m ²	RAZEM 11.700	11.700 11.700
45	KNR AT-09 d.3 0103-04	Folia paroizolacyjna na ścianach od wewnątrz 15.775	m ² m ²	RAZEM 15.775	15.775 15.775
46	KNR 0-21 d.3 4004-03	Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych od wewnątrz 15.775	m ² m ²	RAZEM 15.775	15.775 15.775
47	KSNR 2 d.3 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów 10.00*1.23	m ² m ²	RAZEM 12.300	12.300 12.300
4 Chodniki, płyta odbojowa					
48	KNR-W 4- d.4 01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- bości ponad 15 cm 1.55*1.50*0.30+1.23	m ³ m ³	1.928	1.928
				RAZEM	1.928



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.4	0402-03	45.75*0.20*0.30	m ³	2.745	
				RAZEM	2.745
50	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej - palisada przy schodach oraz pod gankiem, wys. 80 cm	m		
d.4	0403-05	1.20*2+1.88+1.72+2.00+1.60-1.00	m	8.600	
				RAZEM	8.600
51	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4	0404-05	1.00+9.00+1.00+7.50+14.75+1.00+3.00+4.00+2.00+1.00+1.50	m	45.750	
				RAZEM	45.750
52	KSNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.4	0113-01	14.75+9.00+6.00+1.50+14.95*0.50	m ²	38.725	
				RAZEM	38.725
53	KNR-W 2-	Płyta betonowa odbojowa dylatowana co metr	m ³		
d.4	02 1101-01	14.95*0.08*0.50	m ³	0.598	
				RAZEM	0.598
54	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	0320-01	14.75+9.00+6.00+1.50+(0.22*1.31)*4+0.22*11.24	m ²	34.876	
				RAZEM	34.876
55	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.4	1103-04	5.993	m ³	5.993	
				RAZEM	5.993
56	KNR-W 4-	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych	m		
d.4	01 1301-04	1.60*2+2.8	m	6.000	
				RAZEM	6.000
57	KNR-W 2-	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.5 m ² -	szt.		
d.4	02 1215-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Rusztowania					
58	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.5	1604-01	217.21	m ²	217.210	
				RAZEM	217.210