

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	F. S. 2015 - SOŁECTWO BRZEGI DOLNE		
1	Element	Ogrodzenia - wjazdowa brama przesuwna		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Brama przesuwna szerokość 5,25 m, wysokość 1,40 m z zakotwieniem 1*1 = 1,000000 Ogółem: 1,00	kpl	1,00
1.2	Kalkulacja indywidualna	Roboty ziemne i betoniarskie fundamentu pod słupy i mechanizm jezdny bramy przesuwnej 2,0*0,25*1,2+0,51*0,5*1,2*2 = 1,212000 Ogółem: 1,21	m3	1,21
2	Element	Remont fundamentów budynku świetlicy		
2.1	KNR 401/104/3	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokość do 1,5 m w gruncie kat. IV 60*1,2*0,6*0,5 = 21,600000 Ogółem: 21,60	m3	21,60
2.2	KNR 401/203/5	Uzupełnienie elementów z betonu monolitycznego: w tym oczyszczenie, jednostronne odeskowanie zazbrojenie i zabetonowanie ściany 61*1,50*0,18*0,5 = 8,235000 Ogółem: 8,24	m3	8,24
2.3	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14 mm, żebrowane 90*5*0,5 = 225,000000 Ogółem: 225,00	kg	225,00
2.4	KNR 202/616/4	Izolacje pionowe z folii kubełkowej ,(analog.) 60*1,3*0,5 = 39,000000 Ogółem: 39,00	m2	39,00
2.5	KNR 201/504/1	Zasypywanie przestrzeni za ścianami z zagęszczeniem kat. gruntu I-III 60*0,6*1,20*0,5 = 21,600000 Ogółem: 21,60	m3	21,60
3	Element	Odwodnienie budynku		
3.1	KNR 201/622/2 (1)	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, z rur , Fi-600 mm 2*2 = 4,000000 Ogółem: 4,000	szt	4,000
3.2	KNR 920/402/5	Rura drenarska z PVC- z obsypką żwirową o średn. zewnętrznej 100 mm 65+20+15 = 100,000000 Ogółem: 100,00	m	100,00

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	F.S. 2015 - SOŁECTWO DŹWINIACZ DOLNY		
1	Element	Utwardzenie istniejącego dojścia do budynku świetlicy		
1.1	KNR 231/101/1	Roboty ziemne w grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	65,00
1.2	KNR 231/114/5	Ułożenie warstwy tłucznia sortowanego grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	65,00
1.3	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	65,00
1.4	KNR 231/105/4	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m2	65,00
1.5	KNR 231/9903/1	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm (kostka kolorowa)	m2	65,00
1.6	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	34,00
2	Element	Brama z furtką		
2.1	KNR 202/1808/2 analogia	Brama dwuskrzydłowa z furtką-z profili zamkniętych 60/40mm, wypełnienie z płaskownika; słupki z profili zamkniętych 90/90 mm zabetonowanych w gruncie (szer: brama/furtka 4.0/1.0 m), wysokość 1.5 m	kpl	1,00

- 3 -

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	F.S.2015 - SOŁECTWO ROPIENKA		
1	Element	Ogrodzenie cmentarza - Ropienka Dolna		
1.1	KNR 202/1804/1	Wymiana ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2.50), wysokość 1.5-m, słupki z rur o średnicy 70-mm (analog)	m	260
1.2	KNR 231/1509/4 (2)	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5-km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, stal zbrojeniowa i kształtowa	t	3,900

-4-

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	F. S. 2015 - SOŁECTWO TELEŚNICA		
1	Element	Odboje, chodniki i schody zewnętrzne		
1.1	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	33,60
1.2	KNR 231/106/1 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	33,60
1.3	KNR 231/9903/3	Zeszyt 5 1994r. Płytki odbojowa z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm.	m2	10,00
1.4	KNR 231/9903/3	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm	m2	33,60
1.5	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	52,00
1.6	KNR 231/9903/2	Zeszyt 5 1994r. Schody z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, stopnie - palisada bet. gr 10 cm (analog)	m2	8,00

- 5 -

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	F.S. 2015 - SOŁECTWO TRZCIANIEC		
1	Element	Roboty brukarskie		
1.1	KNR 231/101/1 analogia	Roboty ziemne mechaniczne grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm wykonane częściowo około 70% wewnątrz obiektu (wiata) około 70%	m2	40,00
1.2	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm wykonane j.w.	m2	40,00
1.3	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm	m2	40,00
1.4	KNR 231/105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy	m2	40,00
1.5	KNR 231/9903/1 analogia	Zeszyt 5 1994r. Posadzki i chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna	m2	40,00
1.6	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	52,00
1.7	KNR 202/1804/1 1	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokość 1.5·m, słupki z rur o średnicy 70·mm obetonowane	m	30,00