

**Przedmiar robót**

| Nr  | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót                                                                                                 | J.m. | Ilość | Krot. |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
|     | Kosztorys                  | <b>F.S. 2015 - SOŁECTWO TRZCIANIEC</b>                                                                                              |      |       |       |
| 1   | Element                    | <b>Roboty brukarskie</b>                                                                                                            |      |       |       |
| 1.1 | KNR 231/101/1 analogia     | Roboty ziemne mechaniczne grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm wykonane częściowo około 70% wewnątrz obiektu (wiata) około 70% | m2   | 40,00 |       |
| 1.2 | KNR 231/114/1              | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wykonane j.w.                                   | m2   | 40,00 |       |
| 1.3 | KNR 231/105/1              | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm                                     | m2   | 40,00 |       |
| 1.4 | KNR 231/105/2              | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy                          | m2   | 40,00 | 2     |
| 1.5 | KNR 231/9903/1 analogia    | Zeszyt 5 1994r. Posadzki i chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna          | m2   | 40,00 |       |
| 1.6 | KNR 231/407/3              | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                                       | m    | 52,00 |       |
| 1.7 | KNR 202/1804/1 1           | Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokość 1.5 m, słupki z rur o średnicy 70 mm obetonowane                 | m    | 30,00 |       |