

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE		
1	Element	Malowanie pomieszczeń		
1.1	Kalkulacja własna	Malowanie - przygotowanie powierzchni z reperacją podłoża	m2	80
1.2	KNR 401/1212/1	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne	m2	30,00
1.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	780,00
1.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	620,00
1.5	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne	m2	800,00
1.6	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0-m2	m2	9,00
1.7	KNR 402/219/2	Wymiana umywalki fajansowej z wysokością montażu 55-65 cm dla dzieci w wieku przedszkolnym	kpl	1,00
1.8	KNR 402/223/2	Wymiana ustępu z miską fajansową z płuczką z PCW - wysokość 32-35 cm dla dzieci w wieku przedszkolnym	kpl	2,00
1.9	KNRW 401/821/5	Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju, o powierzchni do 1,0-m2 ceramiczne 30x30	m2	4,80
1.10	Kalkulacja indywidualna	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych, do 1-m2 w 1 miejscu 30x30-cm	m2	7,80
1.11	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	55,00
1.12	KNR 202/1113/3	Posadzki z wykładziny pętlikowej (dla przedszkoli) z podkładem odpornym na przedostawanie się kurzu i wnikaniem kurzu pod wykładzinę	m2	14,60
1.13	KNR 202/1112/4 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych pcv o parametrach odpowiadających normom CE - przeznaczone dla szkół	m2	40,40