

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1	Kosztorys	ROBOTY BUDOWLANE		
	Element	ogrodzenie cmentarza w Nowosielcach Kozickich		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych ze złożeniem materiałów z rozbiórką na wskazanym miejscu i protokolarnym przekazaniu ich na rzecz Sołectwa Nowosielce Kozickie; montaż nowego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych (rozstaw osiowy 2.50), wysokość 1.5 m, słupki stalowe obetonowane	m	565,00
1.2	KNR 223/308/1	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,30*0,30*0,25*6 = 0,135000 Ogółem: 0,135	m3	0,135
1.3	KNR 223/501/2	Montaż elementów elementy prefabrykowane żelbetowe desek R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	6,00
1.4	KNR 202/1807/1	Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1.8·m, ceglane (51x51·cm) 3,00*1 = 3,000000 Ogółem: 3,00	szt	3,00
1.5	Kalkulacja indywidualna	Brama przesuwna profil 60/40 szer 4,50 m wraz z furtką 1,0 m, wys. 1,60 wypełnienie z płaskownika + RAL- zieleń 1*1 = 1,000000 Ogółem: 1,00	kpl	1,00
1.6	KNR 202/201/1 (2)	Fundament bramy szerokość do 0.3·m, głębokości 1,20 beton 2,50*1,2*0,3 = 0,900000 Ogółem: 0,90	m3	0,90