

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztyorys	ROBOTY BUDOWLANE - OGRODZENIE		
1	Element	CMENTARZ KOMUNALNY UL. JASIEŃ		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z odwozem i przekazaniem materiału z rozbiórki do Stacji Segregacji Odpadów; montaż nowego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych (rozstaw osiowy 2.50), wysokość 1.5-m, słupki stalowe obetonowane ponad teren 15 cm	m	264,00